

03 Nr. Br. 400-18455
26.10.2020
Dragash - Dragash

PJESA B: KONTRATA¹ & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

Date: 26.10.2020.

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
Niki-GD-Sh.p.k-Dragash & AM Group-Sh.p.k, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Regullimi i prronit, kubëzimi dhe infrastruktures përcjellse në fshatin Rapçë

me numër identifikues: 621-20-5898-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2020-152-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Regullimi i prronit, kubëzimi dhe infrastruktures përcjellse në fshatin Rapçë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **24,891.29 €**; (njezet e kater mij e teteqind e nentedhete e nje Euro e njezet e nente cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit



Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të ceken titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]²] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nuro Ismaili
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	26.10.2020.
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Niki-GD-Sh.p.k-Dragash & AM Group- Sh.p.k
Pozita:	menagjer
Nënshkrimi:	
Data:	26.10.2020.
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1

Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2

Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3

Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të

njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i

urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impianetet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimi të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24

Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25

Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26

Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumata e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumata që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumata proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27

Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një **certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një **certifikatë të pranimit të përkohshëm** jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit **certifikatën e pranimit të përkohshëm** me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar **certifikatën**.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë **certifikatën e pranimit të përkohshëm** ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar **certifikatën** në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;

- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shpërbërje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shpërbëhet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcaktojnë Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Paga pas shpërbërjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41

Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuhët në përdorim zyrtarë .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>[shëno shumën e sigurisë së ekzekutimit]</i>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës. Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <u>2 ditëve</u> nga data e Nënshkrimit të kontratës.....
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 2 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 2 (Dy) ditë pas nënshkrimit të kontratës, nëse kushtet atmosferike janë të përshtatshme (vlerësimi i Organit Mbikëqyrës të Autoritetit Kontraktues
	17.2	Përfundimi i punëve bëhet sipas planit të menaxhimit të kontratës : deri me 15.12.2020
Dëmet e likuiduara	19.1	Norma e dëmeve të likuiduara është 0.10% e Çmimit final të Kontratës në ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10% të çmimit final të kontratës.

Regjistri i punës	20.1	[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së punëve do të bëhet në momentin e dorëzimit që janë lëndë e kësaj kontrate, nga Komisioni I Pranimit të punëve – shërbimeve, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i punëve-shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Komisionit të Pranimit të punëve-shërbimeve të Autoritetit Kontraktues Menagjer I kontrates nga AK është: Bean Haxhiasi Menagjer I projektit nga AK është: Xhyllbehar Taipi Menagjer I projektit nga OE është: Rizah Rudaj
Pagesa	24.2	Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Projektit- situacioneve të aprovuara nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit deri në 70 % të projektit, pagesa do të kryhet në afate sa më të shkurtë kohor dhe jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: [shëno përqindjen]
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm. Dokumenti Polisa e sigurimit të kualiteti të lëshuar nga një Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës 10 % vleren e përgjithëshme të kontratës, me afat validiteti për prej 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të

me gjyqësore	procedurë	dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë. b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.
-----------------	-----------	--

Provi Rapçe
Niki GO


Rregullimi i prronit, kubëzimi dhe infrastrukture përcjellëse në fshatin Rapçe

A PARAMASA DHE PARALLOGARIA KUBËZIMIT TË RRUGËS AKSI 1, B=4m ; L= 122.86 m					
1	Punët Parapregaditore	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
1.1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet infrastrukturë rrugore sipas projektit detaj ,gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m2	m'	122.86	0.1	12.29 €
1.1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbetësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe Internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të fshatit Llog m2	m'	122.86	0.5	61.43 €
1.1.3	Shënimi dhe Inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj ,gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m2	m'	122.86	0.9	110.57 €
shuma:					184.29 €
Gjithesëjt punime paraprake të rrugëve:					184.29 €

2 Gjithesëjt punime paraprake të rrugëve:					
Nr. 2 Përshkrimi i Pozicionit (tokësore)					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
2.1.1	Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.				
	Gërmimi me maldneri (70%)	m³	158.24	2	316.49 €
	Gërmimi me dorë (20%)	m³	45.21	2.5	113.03 €
	Gërmimi me çekanë (10%)	m³	22.61	3	67.82 €
	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	565.16	0.5	282.58 €
Gjithesëjt punime te dheut:					779.92 €
Nr.3 Përshkrimi i Pozicionit (Mbushja)					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
3.1.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushë nga guri gëlqeror që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për tampon Fraksion 0-120 mm për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trases së rrugës. Ngjeshet në shtresa me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë natyral (0-120mm) , t= 30 cm.	m³	169.55	3	508.64 €
3.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , stazave për ecje nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm , t=20cm	m³	113.03	4	452.12 €



3.1.3	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=400 kg/cm ² . Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës me gurë të thyer fraksion 0-16	m ³	56.52	4	226.06 €
3.1.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m ³	28.26	4	113.03 €
Nr.4	Përshkrimi i Pozicionit (me elemente betono montuese)	Gjithësejt punime të dheut:			1,299.86 €
		Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
4.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d=8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e percaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.				
	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m ²	489.84	7	3,428.88 €
	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	245.72	5	1,228.60 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, me dim (40x12) cm duke llogaritur të gjitha punimet e tjera të nevojshme, paraprake, gërmimi i bazës (themelit) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugave me beton	m'	40.00	5	200.00 €
	Gjithësejt shuma e punëve me elemente Betono Montuese:				4,857.48 €
	TOTALI I KUBËZIMIT TË RRUGËS AKSI 1 (1+2+3+4):				7,121.54 €
B	PARAMASA DHE PARALLOGARIA KUBËZIMIT TË RRUGËS AKSI 2, B=3m; L= 23.81 m				
1	Punët Parapregaditore				
1.1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet infrastrukturë rrugore sipas projektit detaj, gjatë kohës sa zgjatën punimet. Llog në m2	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
		m'	23.81	0.1	2.38 €
1.1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbetësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimtë për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të fshatit Llog m2	m'	23.81	0.5	11.91 €
1.1.3	Shënim dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj, gjatë kohës sa zgjatën punimet. Llog në m2	m'	23.81	1	23.81 €
1.1.4	Pastrimi i mbeturinave, shkurre, drunj, gurë materiale ndërtimore për lirim dhe hapësirave urbane në të dy anët e kanalit në aksin e rrugës. Mbeturina ngarkohen dhe transportohen deri në deponinë e afërt të caktuar nga orari mbikqyrës	m2		1.00 €	85.72 €



				shuma:	123.81 €
2				Gjithesëft punime paraprake të rrugëve:	123.81 €
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit (tokësore)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
2.1.1	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi $t = 20$ deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të germuar në deponin të cilën e cakton investitori . Llog m3 me të gjitha shpenzimet.				
	Gërmimi me makineri (70%)	m ³	24.05	2	48.10 €
	Gërmimi me dorë (20%)	m ³	6.87	2.5	17.18 €
	Gërmimi me çekanë (10%)	m ³	3.44	3	10.31 €
	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m ²	85.90	0.5	42.95 €
Nr.3				Gjithesëft punime të dheut:	118.54 €
Nr.3	Përshkrimi i Pozicionit (Mbushja)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
3.1.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushës nga guri gëlqeror që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për tampon Fraksion 0-120 mm për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trases së rrugës. Ngjeshet në shtresa me trashësi të shtresës $t=30$ cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=250$ kg/cm ² . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë natyral (0-120mm) , $t=30$ cm.	m ³	25.77	3	77.31 €
3.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , stazave për ecje nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës $t=20$ cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=250$ kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm , $t=20$ cm	m ³	17.18	4	68.72 €
3.1.3	Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me material guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës $t=10$ cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=400$ kg/cm ² . Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës me gurë të thyer fraksion 0-16 mm, $t=10$ cm	m ³	8.59	4	34.36 €
3.1.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të lmet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës $t=5$ cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500$ kg/cm ² . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm $t=5$ cm	m ³	4.29	4	17.18 €
Nr.4				Gjithesëft punime të dheut:	197.56 €
Nr.4	Përshkrimi i Pozicionit (me elemente betono montuese)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
4.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne sipërfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.				
	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m ²	71.58	7	501.06 €
	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m'	23.86	5	119.30 €




Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, me dim (40x12) cm duke i llogaritur te gjitha punimet e tjera te nevojshme, paraprake, gërmimi i bazes (themelit) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugave me beton	m'	6.00	5	30.00 €
Gjithësejt shuma e punëve me elemente Betono Montuese:				650.36 €
TOTALI I KUBËZIMIT TË RRUGËS AKSI 2(1+2+3+4):				1,090.27 €

C PARAMASA DHE PARALLOGARIA KUBËZIMIT TË RRUGËS AKSI 3 , B=3m ; L= 58m					
1	Punët Parapregaditore	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
1.1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet infrastrukturë rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m'	58	0.1	5.80 €
1.1.2	Identifikimi dhe dislokimi instalimeve nëntokësor dhe mbetësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimtimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të fshatit Llog m2	m'	58	0.5	29.00 €
1.1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m'	58	1	58.00 €
1.1.4	Pastrimi i mbeturinave , shkurre , drunjë , gurë materiale ndërtimore për lirim të hapësirave urbane në të dy anët e kanalit në aksin e rrugës .Mbeturina ngarkohen dhe transportohen deri në deponin e afërt të caktuar nga orari mbikqyrës	m2	174	1.00 €	174.00 €
shuma:				266.80 €	
Gjithësejt punime paraprake të rrugëve:				266.80 €	
2					
Nr.					

2		Gjithesejt punime paraprake të rrugëve:			shuma: 266.80 €	
Nr.		Përshkrimi i Pozicionit (tokësore)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
2.1.1	Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar në deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
	Germimi me makineri (70%)		m ³	58.46	2	116.93 €
	Germimi me dorë (20%)		m ³	16.70	2.5	41.76 €
	Germimi me çekanë (10%)		m ³	8.35	3	25.06 €
	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet		m2	208.80	0.5	104.40 €
Nr.3		Përshkrimi i Pozicionit (Mbushja)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
3.1.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushë nga guri gëlqeror që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për tampon Fraksion 0-120 mm për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trases së rrugës. Ngjeshet në shtresa me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Svarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					288.14 €
	Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë natyral (0-120mm) , t= 30 cm.		m ³	62.64	3	187.92 €




3.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, stazave për ecje nga materiali guror, fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet dhe standardeve. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm, t=20cm	m ³	41.76	4	167.04 €
3.1.3	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jete i palsur me ateste paraprahe, dhe ate sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=400 kg/cm ² . Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës me gurë të thyer fraksion 0-16 mm, t=10 cm	m ³	20.88	4	83.52 €
3.1.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m ³	10.44	4	41.76 €
Nr.4	Përshkrimi i Pozicionit (me elemente betono montuese)	Gjithesëjt punime te dheut:			
		Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
4.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometris se kubezave, kompetenc e percaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.				
	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubezave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m ²	174.00	7	1,218.00 €
	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m'	116.00	5	580.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, me dim (40x12) cm duke i llogaritur te gjitha punimet e tjera te nevojshme. paraprahe, gërmimi i bazes (themelit) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugave me beton	m'	10.00	5	50.00 €
	Gjithesëjt shuma e punëve me elemente Betono Montuese:				1,848.00 €
	TOTALI I KUBEZIMIT TË RRUGËS AKSI 3 (1+2+3+4):				2,883.18 €
D	PARAMASA DHE PARALLOGARIA KUBEZIMIT TË RRUGËS AKSI 4, B=3m; L= 11.89m				
1	Punët Parapregaditore				
1.1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet infrastruktura rrugore sipas projektit detal, gjatë kohës sa zgjatim punimet. Llog në m2	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
		m'	11.89	0.1	1.19 €
1.1.2	Identifikimi dhe dislokimi instalimeve nëntoksores dhe mbitoksores (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të fshatit Llog m2	m'	11.89	0.5	5.95 €



1.1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal, gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m2	m'	11.89	1	11.89 €
1.1.4	Pastrimi i mbeturinave, shkurre, drunjë, gurë materiale ndërtimore për lirim të hapsirave urbane në të dy anët e kanalit në aksin e rrugës. Mbeturina ngarkohen dhe transportohen deri në deponin e afërt të caktuar nga orari mbikqyrës	m2	35.67	1.00 €	35.67 €
shuma:					54.69 €
Gjithesëjt punime paraprake të rrugëve:					54.69 €


2					
Gjithesëjt punime paraprake të rrugëve:					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit (tokësore)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
2.1.1	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III - V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të germuar në deponin të cilën e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.				
	Gërmimi me makineri (70%)	m ³	11.99	2	23.97 €
	Gërmimi me dorë (20%)	m ³	3.42	2.5	8.56 €
	Gërmimi me çekanë (10%)	m ³	1.71	3	5.14 €
	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tamponit. Llog me të gjitha shpenzimet	m2	35.67	0.5	17.84 €
Gjithesëjt punime të dheut:					
Nr.3	Përshkrimi i Pozicionit (Mbushja)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
3.1.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushës nga guri gëlqeror që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për tampon Fraksion 0-120 mm për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trases së rrugës. Ngjeshet në shtresë me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë natyral (0-120mm), t=30 cm.	m ³	12.84	3	38.52 €
3.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, stazave për ecje nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm, t=20cm	m ³	8.56	4	34.24 €
3.1.3	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=400 kg/cm2. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës me gurë të thyer fraksion 0-16 mm, t=10 cm	m ³	4.28	4	17.12 €
3.1.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m ³	2.14	4	8.56 €
Gjithesëjt punime të dheut:					
Nr.4	Përshkrimi i Pozicionit (me elemente betono montuese)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
Gjithesëjt punime të dheut:					98.45 €



Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometris se kubezave, kompetenc e percaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne sipërfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubezave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubezave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë(filer)	m2	35.67	7	249.69 €
	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m'	23.78	5	118.90 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, me dim (40x12) cm duke i llogaritur te gjitha punimet e tjera te nevojshme, paraprake , gërmimi i bazës (themelit) dhe përforcimi i rigolave në bazament dhe mbushja e fugave me beton	m'	5.00	5	25.00 €
Gjithësejt shuma e punëve me elemente Betono Montuese:					393.59 €
TOTALI I KUBEZIMIT TË RRUGËS AKSI 4 (1+2+3+4):					602.24 €

E PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PUNIMI E KANALEVE ATMOSFERIKE TË HAPURA B=1.00m Hth=1.00 m; L=20m					
Nr. 1	PUNËT PARAPRAKE PREGADITORE				
1.1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te pllatoja e oborrit të shkollës sipas projektit detal , gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m2	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësejt (€)
		m'	20	0.1	2.00 €
1.1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për vazhdimin e kanalit ekzistues . Llog m'	m'	20	1	20.00 €
1.1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal , gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m2	m'	20	1	20.00 €
shuma:					42.00 €
Gjithësejt punime paraprake parapregaditore:					42.00 €

Nr. 2	PUNËT TOKËSORE				
2.1.1	Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullit dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në Th= 0.6m' , dhe gjerësi b=0.80m, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësejt (€)
	gërmimi me makinë 60%	m ³	17.28	2.00 €	34.56 €
	gërmimi me dorë 30%	m ³	2.88	2.50 €	7.20 €
	gërmimi me Çekan 10%	m ³	8.64	3.00 €	25.92 €
2.1.2	Mbrojtja e gropes ,kanalit në tërë gjatësin e kanalit.	m'	20	3.00 €	60.00 €
2.1.3	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	24	1.00 €	24.00 €



2.1.4	Furnizimi, shtrirja , transporti dhe vendosja e shtresës së rrës dhe zhavori d=5cm,para se të betonohet bazamenti i kanalit atmosferik sipas detajit ne projekt:	m ³	1.2	10.00 €	12.00 €
2.1.5	Mbushja dhe nivelimi imaterial nga guri gelqeror tampon 0-60mm në pjesët anësore në të dy anët e mureve të elementeve të parafabrikuar të betonit duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m ² . Me qëllim të stabilizimit të kanalit atmosferik, pas qitjes së zhavorrit mbulohet me një pjesë të dheut të gërmuar e cila ngjeshet për të parandaluar shpërlarjen e zhavorrit anësorë , ndërsa dheu i tepër ngarkohet dhe largohet me transport deri në deponin e afërt.Llog për m ³	m ³	12	10.00 €	120.00 €
2.1.6	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5	10.00 €	50.00 €
shuma e punimeve tokësore:					333.68 €


Nr. 3	PUNË ME ELEMENTE PARAFABRIKUAR NGA BETONIT PËR NDËRTIMIN E KANALIT AMTOFERIK TË HAPURË SIKURSE AI EKZISTUESE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
3.1.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi kanalit atmosferik nga me kallup form "U" sipas detajit dhe planit armaturë, betonimi me Beton Arme të klasës C -30/37 me armaturë konstruktive S400/500 për bazamentin dhe muret e kanalit me pregaditje të kallëpeve nga drrasat si dhe betonimi i tyre ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papërshkrushmeri të ujit dhe qendrushmëri ndaj ngricave, me ramje gjatësore konform konfiguracionit të terenit duke i përcjellë kuotat dhe nivelin e rrugës me ramjet tërthore dhe gjatësore .Punimet të kryhen sipas standardeve, normativave ndërtimore dhe detaleve grafike dhe armimit të paraqitur në projekt .Llog. në m ³ Vërejtje kompania punëkryese para se ta hudh në vepër betonit duhet ti prezentoj atestet e betonit dhe aditiveve	m ³	20.00	72.00 €	1,440.00 €
shuma e punimeve betono-montuese:					1,440.00 €

REKAPITULLIMI PËR PUNIMI E KANALEVE ATMOSFERIKE TË HAPURA B=1.0m Hth=1.0M; L=20.00m	
1.0	PUNËT PARAPRAKE PREGADITORE
2.0	PUNËT TOKËSORE
3.0	PUNËT ME ELEMENTE PARAFABRIKUAR NGA BETONIT PËR NDËRTIMIN E KANALIT AMTOFERIK TË
TOTALI I TVSH	
	42.00 €
	333.68 €
	1,440.00 €
	1,815.68 €

F	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PUNIMI I LËSHESËS PLLAKORE
I	PUNËT PARAPREGADITORE

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1.1	Shënim gjedezik për realizimin dhe përcjelljen e punimeve në lëshesën ujore te planifikuar, dhe për përtëritja e trasës së rrjedhës së shtratit të prockës ku do të vendoset lëshesa pllakore .Në çmim duhet të përcillen punimet ne realizimin e të gjitha fazave te egzekutimit.Llog në m ¹	m ²	200	0.5	100.00 €
Gjithsej Punët parapregaditore:					100.00 €

II	PUNËT E DEMOLIMIT DHE RRENIMIT TË LËSHESËS EGZISTUESE
-----------	---



Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
2.1	Pastrimi ,Demolimi me kujdes te shtuar i zonës ku do të ndërtohet lëdhesa kaluese BA , pastrimi i shkurrëve ,drunjëve , gjësendeve të ngurta .Materialin e demoluar duhet të transportohet gjerë në deponin të cilën e cakton Investitori.Llog në m2	m ²	200	1.00	200.00 €
Gjithsej Punët e demolimit dhe rrenimit:					200.00 €

III PUNËT TOKËSORE


Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
3.1	Gërmimi i dheut të kategoris III dhe IV-të për themele te lëshese pllakore , pllakave hyrje dalje dhe te mureve në shtratin e prrockes dhe planifikimi i skarpateve me pjertësi sipas detajeve të dhenuna në pjesen grafike nga.Në çmim të llogaritet edhe pompimi dhe largimi i ujit nga gropa e gërmuar e themelit, me kujdes te shtuar.Dheun e gërmuar te transportohet ne vend te caktuar te cilin e deflnon organi mbikqyres.Llog .në m3	m ³	160	2.00	320.00 €
3.2	Ri kthimi dheut rimbushja, ngjeshja e dheut në gropen e gërmuar me pare , pranë themeleve dhe mureve të lëshese ne shtratin e prronit . Llog në m3	m ³	60	1.00	60.00 €
Gjithsej Punët tokesore:					380.00 €

IV PUNËT E ZHAVORIT DHE GURIT

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
4.1	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e zhavorit nga guri i thyer me fraksione të ndryshme për konsolidim dhe stabilizim në gropën e gërmuar te themeve për unazen pllakore ,pllakave hyrje dalje ne shtratln e prronit me trashësi deri 50 cm,ngjeshja të bëhet në çdo 20 cm,për themelet e lëshesës Pas ngjeshjës të dokumentohet me atest ngjeshja e arritur.Llog. në m3	m ³	37.5	8.00	300.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe mvëshja dhe muratimi gurëve me dim deri 20 m trashesi, për mbrojtje të lëshesës nga grryerja në kokat dalje në pjesë shkarkuese të shtratit e prronit si ndhe formimi i kaperderdhjeve dhe kaskadave stabilizuesë me dim rreth 30 cm ,të punohet ramja nga të dy anët e shtratit të prronit sipas detaleve grafike .Llog në m ²	m ²	22.5	8.00	180.00 €
Gjithsej Punët zhavorit dhe gurit:					480.00 €

V PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lëshesave (tombinave) rrethore prej gypave të parapregaditura nga betoni ,Kokat hyrëse dhe dalje të lëshesave të pregaditen dhe punohen nga kallepet prej drrasave BA betoni C25/30 sipas Detaleve të skicuara në projektit.Lloaritur në copë.				
	Gypa parapregaditur nga elemnet betoni Ø 1200 mm. Log komplet sipas specifikacionit të lartëcekur të shprehura në m'	m'	30	65.00	1,950.00 €
5.1	Furnizimi , transporti dhe vendosja e soletës së sipërme nga beton armeja me trashësi t=15 cm, me klasë betonit C25/30 , dhe armaturë S400/500 e cila vendoset mbi gypa sipas detalit teknik të përfshirë në projekt . Verejtje ne qmim llogaritet edhe punimit i bazamentit të lshesave ne beton të fresket në të cilën mbi të lëshohen gypat (Ø 400). Llog m2				
	Punimi i soletes se sipërme dhe bazamentit te lshesës	m3	7.5	75.00	562.50 €



5.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit per pjesen e murit të kurores mbi unazen , kokëse hyrëse dhe dalje me parapete per kapërderdhës te lëshesës pllakore ,sikur të paraqitur në pjesën konstruktive ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje te kallepeve nga drrasat dhe betonimi me beton me shtesa aditive për papërshkrimin nga uji dhe me vibrim me vibrator per kesi lloj te punimeve.Punimet të kryhen sipas detaje grafike të paraçituna ne llogarin statike.Llog. në m3	m ³	8	75.00	600.00 €
Gjithsej Punët betonit dhe betonarmes:					3,112.50 €

VI	PUNIMET E ARMIRIMIT				
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
6.1	Furnizimi i materialit ,pastrimi ,prerja lakimi si dhe montimin i	kg	1844.5	0.55	1,014.48 €
Gjithsej Punët e Armirimit:					1,014.48 €


VII	PUNË TË TJERA TË NDRYSHME				
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
7.1	Furnizimi i materialit per punimin dhe montimin e l gypave PVC Drenazhi per instalime te nevojëshmin e drenazhimit në të dy anët e e lëshese pllakor me Ø160 mm . Punimet te kryhen sipas detalit te prezentuar ne projekt .Llog. në m1	m1	30	1.5	45.00 €
7.2	Pastrimi definitiv i kantierit punues të lëshesës së betonit pas realizimit te punimeve beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	100	100.00 €
Gjithsej Punët e ndryshme:					145.00 €
REKAPITULIMI I LËSHESAVE PLLAKORE					
1	PUNËT PARAPREGADITOREAKE				100.00 €
2	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT				200.00 €
3	PUNËT E TOKËSORE				380.00 €
4	PUNËT E ZHAVORIT DHE GURIT				480.00 €
5	PUNËT E BETONIT				3,112.50 €
6	PUNIMET E ARMIRIMIT				1,014.48 €
7	PUNË TË TJERA				145.00 €
TOTALI ME TVSH :					5,431.98 €

I	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNITIT TË PLLATOSË DHE MOBILARIT URBAN TE XHAMIA				
1	Punët Parapregaditore				
1.1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet pllatoja e glamisë sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m2	m2	130	0.1	13.00 €




1.1.2	Identifikimi dhe dislokimi instalimeve nëntoksor dhe mbtoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demollim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin pllatosë së Xhamisë. Llog m2	m2	130	1	130.00 €
1.1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatin punimet. Llog në m2	m2	130	0.5	65.00 €
shuma:					208.00 €
Gjithesëjt punime paraprahe të rrugëve:					208.00 €

2					
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit (tokësore)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
2.1.1	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.				
	Gërmimi me makineri (70%)	m³	36.40	2	72.80 €
	Gërmimi me dorë (20%)	m³	10.40	2.5	26.00 €
	Gërmimi me çekanë (10%)	m³	5.20	3	15.60 €
	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	130.00	0.5	65.00 €
Gjithesëjt punime te dheut:					179.40 €
Nr.3	Përshkrimi i Pozicionit (Mbushja)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
3.1.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushë nga guri gëlqeror që i plotëson kushtet Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë natyral (0-120mm) , t= 30 cm.	m³	39.00	3	117.00 €
3.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , stazave për ecje nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i palsur me ateste paraprahe ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. Vrejtje				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm , t=20cm	m³	26.00	4	104.00 €
3.1.3	Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materialin guror nga guri të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet te jete i palsur me ateste paraprahe ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=400 kg/cm2 . Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës me gurë të thyer fraksion 0-16 mm,t=10 cm	m³	13.00	4	52.00 €
3.1.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga guri të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m³	6.50	4	26.00 €



Gjithesejt punime te dheut:					299.00 €
Nr.4	Përshkrimi i Pozicionit(Me elemente betono montuese)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
4.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.				
	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë(filer)	m2	130.00	7	910.00 €
Gjithësejt shuma e punëve me elemente Betono Montuese:					910.00 €
Nr.5	Përshkrimi i Pozicionit(Mobilari Urban)	Njësia	Sasia	Çmimi	Çmimi total
5.1.1	Furnizimi me material si dhe montimi i ulseve me gjatësi 2000mm dhe gjeresi 600mm, pozicioni përfshinë konstruksionin mbajtës (këmbët dhe mbështetësja) prej qeliku , ulset prej druri si dhe mbështetje prej druri. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysHEME si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Ulsja është për dy persona, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i ulseve duhet të jet i patentuar dhe certifikuar. Ulsja fiksohet për bazamentin e kubëzave me pilakëme bulona	copë	6	130	780.00 €
5.1.2	Furnizimi me material si dhe montimi i shportes se berllogut me dimensione te jashtme 37/37 cm dhe lartesi H= 68 cm me kapacitet 50 litërsh. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysHEME si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Shporta është me mekanizem per hjekjen e berllogut, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovimin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj certifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i Shportes duhet të jet i patentuar dhe certifikuar. Shporta mbeturinave fiksohet për bazamentin e kubëzave me pillakëme bulona	copë	3	30	90.00 €
Gjithësejt shuma e punëve të mobilarit Urban:					870.00 €
REKAPITULIMI I PLLATOSË DHE MOBILARIT URBANË					
1	Gjithesejt punime paraprake të rrugëve:				208.00 €
2	Përshkrimi i Pozicionit(tokësore)				179.40 €
3	Përshkrimi i Pozicionit(Mbushja)				299.00 €
4	Përshkrimi i Pozicionit(Me elemente betono montuese)				910.00 €
5	Përshkrimi i Pozicionit(Mobilari Urban)				870.00 €
TOTALI ME TVSH :					2,466.40 €
J	PARAMASA DHE PARALLOGARIA NDRIQIMI PUBLIK I FSHATIT				



1.1.1	Poqë ndriqes, E40 - 40W Furnizimi dhe instalimi i llambës të teknologjisë LED. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësojë standardet Evropiane, Certificate CE, ENEC dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: 100 000 (h/pune) të deshmuar me TEST RESULT • Efikasitet të ndriqeshmërisë: 170 lm/W ~ 8500lm • Temperaturë të ngjyrës: 5000K • Tension pune: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.97 • Temperaturë pune: (-40 ... +80)*C në goditje: IK08 Garancioni: ≥ 5 vite. Jete nga Alumini i derdhur. Optikat (LENS) duhet të jete nga teknologjia e dizajnit të rruges dhe të jete të deshmua me Software DiaLUX. (Detali i shtyllës dhe trupit ndriqes eshte ne pershkrim Teknik) •Furnizimi, transporti dhe montimi i trupitë ndriqes me dizajnë të ngjajshëm me ato egzistuese për vendosjen e poqit led	komplet	15	110.00 €	1,650.00 €
1.1.2	Furnizimi dhe montimi i klemave për përfordim në shinë për vendosje të kabllave prej 1.5-35 mm ²	komplet	15	8.00 €	120.00 €
1.1.3	Furnizimi dhe montimi i kabllave vetëmbajtëse nga alumini me prerje tërthore-seksioni X00 4x16mm ²	m	250	3.00 €	750.00 €
1.1.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtyllave të tensionit të ulët(TU) këndore prej <u>betonit</u> me gjatësi 9(m) tip SHB/1200	komplet	2	130.00 €	260.00 €
1.1.5	Hapja e themelit të shtyllës dhe largimi i dheut deri në deponi me dimenzion(1.5x1.5x1.5)m	komplet	2	50.00 €	100.00 €
1.1.6	Furnizimi,transporti i zhavorit të imët për përfordim të shtyllave me dimenzin(1.4x1.4x0.15)m, si dhe ngjeshja e tijë për të arritur koeficientin e ngjeshjes	komplet	2	100.00 €	200.00 €
1.1.7	Furnizimi,transporti dhe vendosja i gypait të betonit Ø400mm me gjatësi 1.0m për vendosje të shtyllave	komplet	2	50.00 €	100.00 €
1.1.8	Furnizimi me beton të klases C20/25 si dhe betonimi i themelit dhe gypit betonit me të cilën përfordhet shtylla elektrike	komplet	2	50.00 €	100.00 €
1.1.9	Furnizimi dhe montimi i sondës kryqëzore e zinguar FeZn për përfordimin e tokëzimit	komplet	2	50.00 €	100.00 €
1.1.10	Furnizimi dhe montimi i unazës mbërthyes me vegë nga çeliku për varje dhe tërheqje të kabllit ABC shtylla këndore me diametër 250-300mm	komplet	2	50.00 €	100.00 €
TOTALI ME TVSH (J):				3,480.00 €	

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM (TOTAL)		
A	PARAMASA DHE PARALLOGARIA KUBËZIMIT TË RRUGËS AKSI 1, B=4m ; L= 122.86 m	7,121.54 €
B	PARAMASA DHE PARALLOGARIA KUBËZIMIT TË RRUGËS AKSI 2, B=3m ; L= 23.81 m	1,090.27 €
C	PARAMASA DHE PARALLOGARIA KUBËZIMIT TË RRUGËS AKSI 3, B=3m ; L= 58m	2,883.18 €
D	PARAMASA DHE PARALLOGARIA KUBËZIMIT TË RRUGËS AKSI 4, B=3m ; L= 11.89m	602.24 €
E	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PUNIMI E KANALEVE ATMOSFERIKE TË HAPURA B=1.00m Hth=1.00 m; L=20m	1,815.68 €
F	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR PUNIMI I LËSHESËS PLLAKORE	5,431.98 €
I	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNIMIT TË PLLATOSË DHE MOBILARIT URBAN TE XHAMIA	2,466.40 €
J	PARAMASA DHE PARALLOGARIA NDIRIQIMI PUBLIK I FSHATIT	3,480.00 €
TOTALI ME TVSH		24,891.29 €