

03 Nr. Br. 400-14402/23
17.08.2023
Dragash - Dragaš

KONTRATË

Date: 17.08.2023.

Numri i kontratës:¹ 621-23-6635-5-2-1/C782

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; K.N.T.SH. Teuta - M SH.P.K.; Ermal Sylaj B.L., LUAN HARADINAJ SOL 1 HY.1 NR.4, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

•047•Ndërtimi i kanalizimit dhe kubëzimi në rrugën Brezne-Likeni në fshatin Brezne (projekt 2 vjeçar) - RITENDERIM me numër identifikues: 621-23-6635-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2023-047-521.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: 1.KOLEKTORI KRYESORË (KOLEKTORI 1) KRAHU KA LIQENI, PUSETA P1 DERI NË PUSETËN P11, L= 311 m KANALIZIMI PUSETA 11 DERI NË PUSETËN 21; L= 240 m 2.KANALIZIMI KRAHU 7, PUSETA P11 DERI NË PUSETËN P8, L= 200 m 3.KRAHU 4, PUSETA P0-8 DERI NË PUSETËN P16, L= 630 m 3.1. KANALIZIMI KRAHU 4 PUSETA 16 DERI NË PUSETËN 26; L= 220 m 4.KANALIZIMI KRAHU 3, PUSETA P16-0 DERI NË PUSETËN P10, L= 230 m 5.KANALIZIMI KRAHU 5, PUSETA P19-0 DERI NË PUSETËN P14, L= 350 m 6.KANALIZIMI KRAHU 6-5, PUSETA P6 DERI NË PUSETËN P2, L= 145+350 m 6.1.KRAHU 6, PUSETA P22 DERI NË PUSETËN P16, L= 600 m 6.2. KANALIZIMI KRAHU 6 PUSETA 16-0 DERI NË PUSETËN 7; L= 210 m 6.3. KANALIZIMI KRAHU 6-2 PUSETA P7 DERI NË PUSETËN P17; L= 535 m 6.4. KANALIZIMI KRAHU 6-1 PUSETA P10 DERI NË PUSETËN P5; L= 350 m 6.5. KANALIZIMI KRAHU 6-1-1 PUSETA P7 DERI NË PUSETËN P5; L= 132 m 8. KANALIZIMI KRAHU 4 PUSETA 16 DERI NË PUSETËN 26; L= 220 m 9.PUNET TJERA 10.KUBËZIM I RRUGËS - Aksi 1 - L=100m
•si dhe elemente tjera të specifikuar në dosjen e tenderit

No.	Lot
1	•047•Ndërtimi i kanalizimit dhe kubëzimi në rrugën Brezne-Likeni në fshatin Brezne (projekt 2 vjeçar) - RITENDERIM

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 226,071.40 €; (dyqind e njezet e gjashte mijë e shtatedhjetë e një Euro e dyzet cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.



4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën
Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin



² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nuro Ismaili 047/2023 Ri
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	17.08.2023.
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Grup i Operatorëve Ekonomik AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; K.N.T.SH. Teuta - M SH.P.K.; Ermal Sylaj B.L., LUAN HARADINAJ SOL 1 HY.1 NR.4, PRISHTINË
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	17.08.2023.
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 621-23-6635-5-2-1/C782

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovovj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbërimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca mëdhe e përkufizuar si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afërta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si punë në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Parajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet eaktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimi të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimi të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta


KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]


Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuhët në përdorim zyrtarë
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës me validitet deri më 30.10.2024
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës. Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 2 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : Dy ditë pas nënshkrimit të kontratës(Varësisht nga kushtet atmosferike, në konsultim me menaxherin e projektit)
	17.2	Përfundimi i punëve bëhet sipas planit të menaxhimit të kontratës 30.09.2024
Dëmet e likuiduara	19.1	Norma e dëmeve të likuiduara është 0.10% e Çmimit final të Kontratës në ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10% të çmimit final të kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahet nga ana e kontraktuesit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së punëve do të bëhet në momentin e dorëzimit që janë lëndë e kësaj kontrate, nga Komisioni i Pranimit të punëve – shërbimeve, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues.

		Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i punëve-shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Komisionit të Pranimit të punëve-shërbimeve të Autoritetit Kontraktues. Menagjer i projektit nga AK është: Ylli Qafleshi Menagjer mbikqyrës i kontrates nga AK është: Bean Haxhiasi Menagjer i projektit nga OE është: Musli Shala
		Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Projektit- situacioneve të aprovuara nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit deri në 70 % të projektit, pagesa do të kryhet në afate sa më të shkurta kohor dhe jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës, kurse pjesa tjetër e kontratës do të realizohet pas perfundimit të punimeve të percjellura me raport nga ana e menaxherit të kontrates dhe raportit nga ana e komisionit të pranimit teknik të projektit. Pagesa do të realizohet sipas viteve: •Viti 2023 – 122 000.00 € •Viti 2024 – 104 071.40 €
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagesë paraprake.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: E vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është : 24 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm. Dokumenti Polisa e sigurimit të kualiteti të lëshuar nga një Bank apo kompani e sigurimeve të licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës 10 % vlerën e përgjithëshme të kontratës, me afat validiteti për prej 24 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.

		b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.
--	--	---



Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality



102 - Kryetari i Komunës
Nr. 400/2023 23/12/23
Dt. 17.08.2023
Dragash

Kryetari i Komunes, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr. 03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës, si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik/Nr. A01, nxjerr:

V E N D I M

Caktohet menaxheri i kontrates dhe mbikqyresi në realizimin e •047•Ndërtimi i kanalizimit dhe kubëzimi në rrugën Brezne-Likeni në fshatin Brezne (projekt 2 vjeçar) - RITENDERIM me numër identifikues: 621-23-6635-5-2-1, dhe nr. të mbrendshëm 621-2023-047-521.

Ylli Qafleshi -caktohet menagjer i kontrates,


Bean Haxhiasani-Mbikqyres i drejteperdrejt i menagjerit te kontrates

Menaxheri i kontrates, obligohet që të hartojë një plan të menaxhimit të Kontrates, duke përdorur formularin standard të miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e të dy paleve (Menaxherit të Kontrates së AK dhe Menagjerit të Kontrates së OP) para inicimit të zbatimit të kontrates dhe një kopje të nënshkruar të planit për menaxhimin e kontrates do të percjelle tek departamenti i prokurimit.

1. Menagjeri i kontrates e menagjon kontraten deri në pranimin e plote të punëve të kërkuara-kontraktuara, respektivisht deri në përmbylljen e kontrates.
2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit

Kryetari i Komunes:

Boxhet Xheladini



Vendimi u dërgohet: menagjerit të projektit.
Mbikqyresit të kontrates.
Zyres së Prokurimit,
Drejtorit të Drejtorisë përkatëse.
Arkivit të Komunes (kryetarit).

AAB-CONSTRUCTION

PARAMASA DHE
PARALLOGARIA

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PROJEKTIT DETAL TE KANALIZIMIT- FSHATI BREZNË - K.K DRAGASH

1

KOLEKTORI KRYESORË (KOLEKTORI 1) KRAHU KA LIQENI, PUSETA P1 DERI NË PUSETËN P11, L= 311 m

1

PUNET PREGADITORE

NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Cmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatën punimet.Llog në m'	m'	311,00	0,20 €	62,20 €
1.2	Punet parapergatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diëznivelet dhe të mundesohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1. Vërejtje : Operatori Ekonomik është i obliguar qe matjet gjeodezike nga terreni te i percjell ne kopje fizike (3 kopje) dhe elektronike investitorit.	m'	311,00	0,50 €	155,50 €
1.3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë per germim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e caklon Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimin në gjendje me parshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m²	m2	350,00	2,00 €	700,00 €
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	30,00	2,00 €	60,00 €
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					977.70 €
2	PUNET E DHEUT				
2.1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilit gjatësore dhe dispozites së projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	638,17	2,00 €	1 276,34 €
	Punët me dorë (10%)	m3	70,91	3 €	212,72 €
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbyshur me materiale inerte për hapjen e pusetave të kanalizimit në bazë të detaleve , skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	46,17	2,00 €	92,34 €
	Punët me dorë (10%)	m3	5,13	3,00 €	15,39 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusetes nga materiali guror para se te beonohet kineta(Bazamenti pusetes) ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa te fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i perdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryes e është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit te ngjeshjes dhe t i prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	4,62	10,00 €	46,24 €

2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprahe të specifikuar për punimet tokësore. Gjate vendosje së rërës të aplikohet glanumetria të percaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	46,65	10,00 €	466,50 €	✓
2.5	Largimin e ujërave nëntokësore të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanaht, të cilët pengojnë ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyres	orë/pune	2,00	10,00 €	20,00 €	✓
2.6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasës së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	311,00	0,20 €	62,20 €	✓
2.7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të percaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dheut i tepër largohet në deponinë më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	410,52	3,00 €	1 231,56 €	✓
GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT					3 423,30 €	✓
3/PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TE KANALIZIMIT)						
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kintës së pusetes duke i dhënë rrafshin e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknike të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kintë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të percaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konusët pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të regetës 1:3.	copë	8,00	160,00 €	1 280,00 €	✓
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetave Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujrave atmosferike në puseten e kanalizimit fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	copë	8,00	15,00 €	120,00 €	✓
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kintë për shkarkimin e kontrolluar të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kintë dhe në depërtimin e pusetës duhet përfunduar me llogar llaq me raport 1:1 sipas skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërrmiren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.					
	Unaza DN 500 mm	copë	26,00	26,00 €	676,00 €	✓
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN B, përgjatë gjithë gjatësisë së trasës së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e rrafshit në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të përfshira në prirjen terthore dhe gjatësore po ashtu të rrespektohen kuatat gjeodezike të përfshira në projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të fillojë vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorzojë atestatet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit					
	GYP HDPE PSN B DN 500 mm	m'	311,00	20,00 €	6 220,00 €	✓
GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE					8 296,00 €	✓
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTTIT					
1	GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE					977,70 €
2	GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT					3 423,30 €
3	GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE					8 296,00 €
TOTALI ME TVSH					12 697,00 €	✓

KANALIZIMI PUSËTA 11 DERI NË PUSËTËN 21; L= 240 m					
PUNËT PREGADITORE					
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m'	m'	240,00	0,20 €	48,00 €
1.2	Punët parapergatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diëznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri, kyqja dhe shkarkimi i gropave septike ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	240,00	0,50 €	120,00 €
1.3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat, e ngurta ndërtimore, shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponia e cakton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimin në gjendje të mirë parshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ²	m ²	300,00	2,00 €	600,00 €
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	10,00	2,00 €	20,00 €
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					788,00 €
2. PUNËT E DHEUT					
2.1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimin lokal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilat gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim: Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zonë ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhën e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m ³	604,80	2,00 €	1 209,60 €
	Punët me dorë (10%)	m ³	67,20	3,00 €	201,60 €
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusëtave të kanalizimit në bazë të detaleve, skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m ³	42,53	2,00 €	85,05 €
	Punët me dorë (10%)	m ³	4,73	3,00 €	14,18 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëtës nga materiali guror para se të betonohet lineta (Bazamenti pusëtës), Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.	m ³	3,47	10,00 €	34,68 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rrës 0-1mm, trashësi 10cm për shtetin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rrës të aplikohet glaurometria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në veper. Llog m ³	m ³	36,00	10,00 €	360,00 €
2.5	Largimin e ujërave nëntokësore të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengojnë ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. Llog me ore/punë me afërsimin e orëgjatimit të tyre	orë/punë	2,00	10,00 €	20,00 €

2.6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjate gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	240,00	0,20 €	48,00 €
2.7	Mbushja dhe mbulimi i kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të perzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dheu i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	388,80	3,00 €	1 166,40 €
GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT					3 139,51 €
3	PUNËT LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)				
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3.	copë	6,00	150,00 €	900,00 €
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimit fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	copë	6,00	15,00 €	90,00 €
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kinetë për shkarkimin e kontrolluar të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinetë dhe në depërtimin e pusetës duhet përforcet me llaq me raport 1:1 sipas skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 500 mm	cope	20,00	26,00 €	520,00 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të përfshirë në prerjen terthore dhe gjatësore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshirë projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të fillojë vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorzojë atestatet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 500 mm	m'	240,00	20,00 €	4 800,00 €
GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE					6 310,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTT				
1	GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE				
2	GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT				
3	GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE				
TOTALI ME TVSH					10 237,51 €

REKAPITULLIMI KOLEKTORI 1		
1	KOLEKTORI KRYESORË (KOLEKTORI 1) KRAHU KA LIQENI, PUSETA P1 DERI NË PUSETEN P11, L= 311 m	12 697,00 €
2	KANALIZIMI PUSETA 11 DERI NË PUSETEN 21; L= 240 m	10 237,51 €
TOTALI ME TVSH		22 934,50 €

2	KANALIZIMI KRAHU KA LIQENI, PUSETA P11 DERI NË PUSETEN P8, L= 200 m	
---	---	--

PUNËT PREGADITORE					
NR	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shenimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatën punimet.Llog në m'	m'	200,00	0,20 €	40,00 €
1.2	Punët parapergatitore, shenimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundesohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	200,00	0,50 €	100,00 €
1.3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjtë e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e caktton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe kthimin në gjendje të mirë pas përfundimit të punimeve. Llog në m²	m2	200,00	2,00 €	400,00 €
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	10,00	2,00 €	20,00 €
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					560,00 €
2	PUNËT E DHEUT				
2.1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilat gjatësorë dhe dispozitë të projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	307,80	2,00 €	615,60 €
	Punët me dorë (10%)	m3	34,20	3,00 €	102,60 €
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusëve të kanalizimit në bazë të detaleve , skicave të përfshira në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	28,86	2,00 €	57,71 €
	Punët me dorë (10%)	m3	3,21	3,00 €	9,62 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëve nga materiali guror para se të betonohet kina(Bazamenti pusëtës) ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	2,89	10,00 €	28,90 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me përmirësim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit , sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprahe të specifikuar për punimet tokësore . Gjatë vendosje së rërës të aplikohet planimetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	30,00	10,00 €	300,00 €

2,5	Largimin e ujërave nëntoksorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	orë/pune	1,00	10,00 €	10,00 €
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	200,00	0,20 €	40,00 €
2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dheu i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	264,00	3,00 €	792,00 €
GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT					1 956,43 €
3 [PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)]					
3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatues S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kintës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kintë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuara në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3.	copë	5,00	150,00 €	750,00 €
3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetave Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujërave atmosferike në puseten e kanalizimit fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	copë	5,00	15,00 €	75,00 €
3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusete betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështete në kintë për shkarkimin e kontrolluar të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në lanet dhe në depërtimin e pusetës duhet përfordhet me fjalë llaq me raport 1:1 sipas skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 400 mm	copë	17,00	13,00 €	221,00 €
3,4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të përfshirë në prerjen terthore dhe gjatësore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të fillojë vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorzojë atestat e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 400 mm	m'	200,00	15,00 €	3 000,00 €
GJITHESËJ PUNIMET LATUESE					4 046,00 €
REKAPITULLIMI I KRAHU 7					
NR					
1	GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE				
2	GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT				
3	GJITHESËJ PUNIMET LATUESE				
TOTALI ME FVSH					6 562,43 €

3	KRAHU 4, PUSETA P0-3 DERI NË PUSETEN P16 , L= 630 m				
NR					
1	PUNET PREGADITORE				
NR	Përshkrimi i Pozicioneve	Injesi	Sasia	Gjithësi (C)	Gjithësi (C)

1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet.Llog në m'	m'	630,00	0,20 €	126,00 €				
1.2	Punët parapergatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,ne matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	630,00	0,50 C	315,00 C				
1.3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me geresi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demoliimi i rethojave dhe kthimin në gjendjetë më parshme pas përfundimit të punimve. Llog në m²	m2	700,00	2,00 €	1 400,00 C				
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	30,00	2,00 €	60,00 €				
2. PUNET E DHEUT			GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE		1 901,00 €				
2.1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII ne thellësi prej 0.8 m' deri ne thellesinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilin gjatësorë dhe dispozitës së projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.								
	Punët me makineri (90%)	m3	1 292,76	2,00 €	2 585,52 C				
	Punët me dorë (10%)	m3	143,64	3,00 €	430,92 C				
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për Punët me makineri (90%)					m3	92,34	2,00 €	184,68 €
	Punët me dorë (10%)	m3	10,26	3,00 €	30,78 C				
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëtës nga materiali guror para se të betonohet koneta (Bazamenti pusëtës) ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	9,25	10,00 €	92,48 C				
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rëres 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit , sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanunetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në veçep. Llog m3	m3	94,50	10,00 €	945,00 €				
2.5	Largimin e ujerave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit . Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	orë/pune	2,00	10,00 €	20,00 C				
2.6	Vendosja e rrakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për të identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit	m'	630,00	0,20 €	126,00 €				

2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilin pusët /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dhe i teper largohet në deponim në të afërt deri në 15 km largësi.	m3	831,60	3,00 €	2 494,80 €
GJITHËSIA PUNIMET E DHEUT					6 910,18 €
3	PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TE KANALIZIMIT)				
3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatues S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshtueshem nga uji me dimensione (1.7x1.7)m', si dhe punimi i kinetës së pusetave duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshtueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuara në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konusët pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaç çimentoje me raport të reçetës 1:3.	cope	16,00	150,00 €	2 400,00 €
3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetave Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujerave atmosferike në pusët e kanalizimit fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	cope	16,00	15,00 €	240,00 €
3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusët beton me dimensione sipas projektit , dhe mbështete në kinetë për shkarkimin e kontrolluar të ujit kanalizimit në pusët, unaza në kinetë dhe në depërtimin e pusetës duhet përfordhet me fjalë llaç me raport 1:1 sipas skicës së projektit. Vërejtje : Gjate ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në pusët uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 500 mm	cope	52,00	26,00 €	1 352,00 €
3,4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtesin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilat bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit të projektit të rrespektohen detallet teknike të përfshira në prerjen tërthore dhe gjatësore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshira në projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të fillojë vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorzojë atestatet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 500 mm	m'	630,00	20,00 €	12 600,00 €
GJITHËSIA PUNIMET LATUESE					16 592,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTT				
1	GJITHËSIA PUNIMET PREGADITORE				1 901,00 €
2	GJITHËSIA PUNIMET E DHEUT				6 910,18 €
3	GJITHËSIA PUNIMET LATUESE				16 592,00 €
TOTALI ME TVSH					25 403,18 €
3.1	KANALIZIMI KRAHU 4 PUSETA 16 DERI NË PUSETËN 26; L= 220 m				
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)
1,1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës së zgjatit punimet.Llog në m'	m'	220,00	0,20 €	44,00 €


1,2	Punët parapregatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diinivelet dhe të mundesohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri, kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elizistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	220,00	0,50 €	110,00 €
1,3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat e ngurta ndërtimore, shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin në gjendjetë me parshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ²	m2	250,00	2,00 €	500,00 €
1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	10,00	2,00 €	20,00 €
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					674,00 €
2 PUNET E DHEUT					
2,1	Gërmimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilat gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	415,80	2,00 €	831,60 €
	Punët me dorë (10%)	m3	46,20	3,00 €	138,60 €
2,2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusetave të kanalizimit në bazë të detaleve, skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	42,53	2,00 €	85,05 €
	Punët me dorë (10%)	m3	4,73	3,00 €	14,18 €
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusetës nga materiali guror para se të heqet kineta (Bazamenti pusetës), Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	3,47	10,00 €	34,68 €
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	33,00	10,00 €	330,00 €
2,5	Largimin e ujërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyres	orë/pune	2,00	10,00 €	20,00 €
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	220,00	0,20 €	44,00 €

2.7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të percaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dheu i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	356,40	3,00 C	1 069,20 €	
3 PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					GJITHESJË PUNIMET E DHEUT	2 567,31 €
3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimezime (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të prezantuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3.	copë	6,00	150,00 €	900,00 €	
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø800 mm , nga betoni për mos depertimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimit fekal. Sipas detali të prezantuar në projekt	copë	6,00	15,00 €	90,00 €	
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimezime sipas projektit , dhe mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërtimin e pusetës duhet përfordhet me fogal llaç me raport 1:1 sipas skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.					
	Unaza DN 400 mm	copë	20,00	13,00 €	260,00 €	
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detallet teknike të përfshira në prerjen terthore dhe gjatësore po ashtu të rrespektohen kuorat gjeodezike të përfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestatet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit					
	GYP HDPE PSN 8 DN 400 mm	m'	240,00	15,00 €	3 600,00 €	
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTIT	GJITHESJË PUNIMET LATUESE			4 850,00 €	
1	GJITHESJË PUNIMET PREGADITORE					
2	GJITHESJË PUNIMET E DHEUT					674,00 C
3	GJITHESJË PUNIMET LATUESE					2 567,31 €
					4 850,00 €	
TOTALI ME TVSH					8 091,31 €	

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM		KRAHU 4
1	KRAHU 4, PUSETA P0-8 DERI NË PUSETËN P16, L= 630 m	25 403,18 €
2	KANALIZIMI KRAHU 4 PUSETA 16 DERI NË PUSETËN 26; L= 220 m	8 091,31 €
TOTALI ME TVSH		33 494,49 €

4	KANALIZIMI KRAHU 3, PUSETA P16-0 DERI NË PUSETËN P10, L= 230 m				
1	PUNET PREGADITORE				
NR	Përshkrimi i Pozicioneve	Njesia	Sasia	Cmimi (€)	Gjithesj (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zëjatin punimet,llog në m'	m'	230,00	0,20 €	46,00 €

1,2	Punet parapergatitore, shënim i gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diëznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri, kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	230,00	0,50 €	115,00 €	✓
1,3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat, e ngurta ndërtimore, shkurret, drunjtë e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për të mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e caktton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin në gjendjetë më parshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ²	m ²	230,00	2,00 €	460,00 €	✓
1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	10,00	2,00 €	20,00 €	✓
GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE					641,00 €	✓
2	PUNET E DHEUT					
2,1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilat gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim: Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.					
	Punët me makineri (90%)	m3	353.97	2,00 €	707.94 €	✓
	Punët me dorë (10%)	m3	39.33	3,00 €	117.99 €	✓
2,2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusëve të kanalizimit në bazë të detaleve, skicave të përfshirë në projekt.					
	Punët me makineri (90%)	m3	34.63	2,00 €	69.26 €	✓
	Punët me dorë (10%)	m3	3.85	3,00 €	11.54 €	✓
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëve nga materiali guror para se të beonohet kineta (Bazamenti pusëtës), Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	3,47	10,00 €	34,68 €	✓
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanometria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	34,50	10,00 €	345,00 €	✓
2,5	Largimin e ujërave nëntoksorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyrës	orë/pune	1,00	10,00 €	10,00 €	✓
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	230,00	0,20 €	46,00 €	✓



2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes se gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terrenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dhe i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	303,60	3,00 €	910,80 €	
3 PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT	2 253,21 €
3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimensione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhënë rranjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit në kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të regjetës 1:3.	cope	6,00	150,00 €	900,00 €	
3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø800 mm , nga betoni për mos depertimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	cope	6,00	15,00 €	90,00 €	
3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështete në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërtimin e pusetës duhet përfordhet me llogar llaq me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.					
	Unaza DN 400 mm	cope	20,00	13,00 €	260,00 €	
3,4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtesin e rranjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjsendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të përfshirë në prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshirë projekt. Vërejtje : Punekryesi pasi të fillojë vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorëzojë atestatet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit					
	GYP HDPE PSN 8 DN 400 mm	m'	230,00	15,00 €	3 450,00 €	
					GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE	4 700,00 €
NR	REKAPITULLIMI I KRAHU 3					
1	GJITHESHEJ PUNIMET PREGADFTORE					641,00 €
2	GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT					2 253,21 €
3	GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE					4 700,00 €
					TOTALI ME TVSH	7 594,21 €
5	KANALIZIMI KRAHU 5, PUSETA P19-0 DERI NË PUSETËN P14 , L= 350 m					
1	PUNET PREGADFTORE					
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi (€)	Gjitheshej (€)	
1,1	Shenimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatën punimet.Llog në m'	m'	350,00	0,20 €	70,00 €	

1,2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diinivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri, kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elizistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	350,00	0,50 €	175,00 €	✓
1,3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat, e ngurta ndërtimore, shkurret, drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin në gjendjet më parshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m ²	m2	350,00	2,00 €	700,00 €	✓
1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	10,00	2,00 €	20,00 €	✓
GJITHËSEJ PUNIMET PREGADITORE					965,00 €	✓
2 PUNET E DHEUT						
2,1	Gërmimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilat gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.					
	Punët me makineri (90%)	m3	538,65	2,00 €	1 077,30 €	✓
	Punët me dorë (10%)	m3	59,85	3,00 €	179,55 €	✓
2,2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusëtave të kanalizimit në bazë të detaleve, skicave të përfshirë në projekt.					
	Punët me makineri (90%)	m3	51,94	2,00 €	103,88 €	✓
	Punët me dorë (10%)	m3	5,77	3,00 €	17,31 €	✓
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëtës nga materiali guror para se të beonohet kineta (Bazamenti pusëtës), Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	5,20	10,00 €	52,02 €	✓
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	52,50	10,00 €	525,00 €	✓
2,5	Largimin e ujërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyrës	orë/pune	1,00	10,00 €	10,00 €	✓
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	350,00	0,20 €	70,00 €	✓

AA
B

2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme, dhe i tepër largohet në deponinë me të afërt deri në 15 km largësi.	m3	162,00	3,00 €	1 386,00 €
-----	---	----	--------	--------	------------

GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT					3 421,07 €
---------------------------	--	--	--	--	------------

3 PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					
---	--	--	--	--	--

3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatues S-400/500 me trashësi d=25.0cm i përpshkueshem nga uji me dimensione (1.7x1.7)m', si dhe punimi i kintës së pusetes duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i përpshkueshem nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit në kintë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësor të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaç çimentoje me raport të reçetës 1:3.	cope	9,00	150,00 €	1 350,00 €
-----	---	------	------	----------	------------

3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetave Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujrave atmosferike në puseten e kanalizimit fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	cope	9,00	15,00 €	135,00 €
-----	--	------	------	---------	----------

3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërimit të gypit i cili futet në pusete betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështete në kintë për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusete, unaza në kintë dhe në depërimitin e pusetes duhet përfordhet me llaç me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
-----	---	--	--	--	--

	Unaza DN 315 mm	cope	30,00	7,00 €	210,00 €
--	-----------------	------	-------	--------	----------

3,4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe përtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të përfshirë në prerjen terthore dhe gjatësore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshirë në projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të fillojë vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorzojë atestatet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
-----	---	--	--	--	--

	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	350,00	8,00 €	2 800,00 €
--	--------------------------	----	--------	--------	------------

GJITHESËJ PUNIMET LATUESE					4 495,00 €
---------------------------	--	--	--	--	------------

NR	REKAPITULLIMI I KRAHU 5				
----	-------------------------	--	--	--	--

1	GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE				965,00 €
---	-------------------------------	--	--	--	----------

2	GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT				3 421,07 €
---	---------------------------	--	--	--	------------

3	GJITHESËJ PUNIMET LATUESE				4 495,00 €
---	---------------------------	--	--	--	------------

TOTALI ME TVSH					8 881,07 €
----------------	--	--	--	--	------------

6	KANALIZIMI KRAHU 6-5, PUSETA P6 DERI NË PUSETËN P2, L= 145+350 m				
---	--	--	--	--	--

PUNET PREGADITORE					
-------------------	--	--	--	--	--

NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithesëj (€)
-----	--------------------------	--------	-------	-----------	---------------

1,1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal , gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m'	m'	500,00	0,20 €	100,00 €
-----	--	----	--------	--------	----------

1,2	Punet parapregaditore, shënim gjeodezik si dhe verifikim i trasesë së vjetër të kanalizimit , në matjet gjeodezike të përtshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolekteve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m'	m'	500,00	0,50 €	250,00 €
-----	---	----	--------	--------	----------

1.3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat e ngurta ndërtimore, shkurret drunjet e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gjerësi 3m për të mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmimi si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e caktton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demoli i rrethojave dhe kthimin në gjendje të parshme pas përfundimit të punimeve. Llog. në m ²	m ²	500,00	2,00 €	1 000,00 €
1.6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog. në m' me të gjitha shpenzimet	m'	10,00	2,00 €	20,00 €
GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE					1 370,00 €
2 PUNËT E DHEUT					
2.1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë lushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilat gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sparim: Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zonën ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhën e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m ³	769,50	2,00 €	1 539,00 €
	Punët me dorë (10%)	m ³	85,50	3,00 €	256,50 €
2.2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale të mëdha për hapjen e pusëve të kanalizimit në bazë të detaleve, skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m ³	75,03	2,00 €	150,05 €
	Punët me dorë (10%)	m ³	8,34	3,00 €	25,01 €
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëve nga materiali guror para se të bëhet kina (Bazamenti pusëtës). Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezantojë tek menaxheri kontratës.	m ³	7,51	10,00 €	75,14 €
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rërës të aplikohet planimetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog. m ³	m ³	75,00	10,00 €	750,00 €
2.5	Largimi i ujërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengojnë ecurinë e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. Llog. me ore/punë me aprovimin e organit mbikqyrës	ore/punë	2,00	10,00 €	20,00 €
2.6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trases së rrjetit të kanalizimit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	500,00	0,20 €	100,00 €
2.7	Mbushja dhe mbulimi i kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilin pusëtë /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme, dheu i tepër largohet në deponi më të afërt deri në 15 km largësi.	m ³	660,00	3,00 €	1 980,00 €
GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT					4 895,70 €
3 PUNËT LATURSE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					

3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m ² , si dhe punimi i kinetës së pusetave duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknike të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konusët pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të regetës 1:3.	cope	13,00	150,00 €	1 950,00 €
3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetave Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimit fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	cope	13,00	15,00 €	195,00 €
3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kinetë për shkarkimin e kontrolluar të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinetë dhe në depërtimin e pusetave duhet përfordhet me llogar llaq me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 315 mm	cope	40,00	7,00 €	280,00 €
3,4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar llyrjen e gesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detallet teknike të përfshirë në prerjen terthore dhe gjatësore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	350,00	8,00 €	2 800,00 €
GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE:					5 225,00 €
REKAPITULLIMI I KRAHU 6-5					
NR					
1	GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE				
2	GJITHESHEJ PUNIMET E DIBUT				
3	GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE				
TOTALI ME TVSH					11 490,70 €

6,1	KRAHU 6, PUSETA P22 DERI NË PUSETËN P16, L= 600 m				
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Pershkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjitheshej (€)
1,1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal, gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m'	m'	600,00	0,20 €	120,00 €
1,2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trases së vjetër të kanalizimit, në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elizistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detallet teknike. Llog në m1	m'	600,00	0,50 €	300,00 €
1,3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat, e ngurta ndërtimore ,sh'urret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për të mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmimi si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e caktton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe këthimin në gjendje me parshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m	m2	700,00	2,00 €	1 400,00 €

1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	30,00	2,00 €	60,00 €
GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE					1 880,00 €
2	PUNET E DHEUT				
2,1	Gërmimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizim Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilit gjatësorë dhe dispozites së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Verejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	923,40	2,00 €	1 846,80 €
	Punët me dorë (10%)	m3	102,60	3,00 €	307,80 €
2,2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusetave të kanalizimit në bazë të detaleve , skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	92,34	2,00 €	184,68 €
	Punët me dorë (10%)	m3	10,26	3,00 €	30,78 €
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusetës nga materiali guror para se të beonohet kine (Bazamenti pusetës) ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	9,25	10,00 €	92,48 €
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në veçer. Llog m3	m3	94,50	10,00 €	945,00 €
2,5	Largimin e ujërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, te cilët pengoj ecurin e punes në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	ore/pune	2,00	10,00 €	20,00 €
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	600,00	0,20 €	120,00 €
2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dheu i tepër largohet në deponin më të afert deri në 15 km largësi.	m3	792,00	3,00 €	2 376,00 €
GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT					5 923,54 €
3	PUNËT LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)				

3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimesnione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhenë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi I tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni I parafabrikuar I papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3.	cope	16,00	150,00 €	2 400,00 €
3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø800 mm , nga betoni per mos depertimin e ujerave atmosferike ne puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali te prezentuar ne projekt	copë	16,00	15,00 €	240,00 €
3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit I cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërtimin e pusetës duhet përforcet me fogal llaç me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdesë që të ndërmirren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet ne puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 400 mm	copë	52,00	13,00 €	676,00 €
3,4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtesin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjate ekzekutimit te projektit te rrespektohen detalet teknike te perfshire ne prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 400 mm	m'	600,00	15,00 €	9 000,00 €
GJITHESËJ PUNIMET LATUESE					12 316,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTTIT				
1	GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE				1 880,00 €
2	GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT				5 923,54 €
3	GJITHESËJ PUNIMET LATUESE				12 316,00 €
TOTALI ME TVSH					20 119,54 €
6,2	KANALIZIMI KRAHU 6 PUSETA 16-Ø DERI NË PUSETËN 7; L= 210 m				
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithesëj (€)
1,1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet.Llog në m'	m'	210,00	0,20 €	42,00 €
1,2	Punet parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diinivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detalet teknike. Llog në m1	m'	210,00	0,50 €	105,00 €
1,3	Pastrimi I terenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do te kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthirnin në gjendjetë më parshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m²	m2	250,00	2,00 €	500,00 €

1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	10,00	2,00 €	20,00 €
GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE:					667,00 €
2	PUNET E DHEUT				
2,1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat geodezike sipas profilat gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim: Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	396,90	2,00 €	793,80 €
	Punët me dorë (10%)	m3	44,10	3,00 €	132,30 €
2,2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusetave të kanalizimit në bazë të detaleve, skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	42,53	2,00 €	85,05 €
	Punët me dorë (10%)	m3	4,73	3,00 €	14,18 €
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusetës nga materiali guror para se të betonohet kinta (Bazamenti pusetës), Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të liqet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.	m3	3,47	10,00 €	34,68 €
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rrës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rrës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	33,00	10,00 €	330,00 €
2,5	Largimin e ujërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyrës	orë/pune	2,00	10,00 €	20,00 €
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	210,00	0,20 €	42,00 €
2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gure me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dheu i tepër largohet në deponi me të afërt deri në 15 km largësi.	m3	340,20	3,00 €	1 020,60 €
GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT					2 472,61 €
3	PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)				

[Signature]
A.A.
B.

3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatues S-400/500 me trashësi d=25.0cm i përpjekshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m', si dhe punimi i kinetës së puseta duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i përpjekshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësor të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3.	cope	6,00	150,00 €	900,00 €
3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të puseta Ø800 mm , nga betoni për mos depertimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimit fokal. Sipas detali të prezentuar në projekt	cope	6,00	15,00 €	90,00 €
3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depertimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluar të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depertimin e pusetës duhet përfordhet me llogar llaq me raport 1:1 sipas skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërrmiren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fokal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 315 mm	cope	20,00	7,00 €	140,00 €
3,4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të përfshira në prerjen terthore dhe gjatësore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të fillojë vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorzojë atestatet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	210,00	8,00 €	1 680,00 €
GJITHESËJ PUNIMET LATUESE					2 810,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTYT				
1	GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE				
2	GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT				
3	GJITHESËJ PUNIMET LATUESE				
TOTALI ME TVSH					5 949,61 €

6.3	KANALIZIMI KRAHU 6-2 PUSETA P7 DERI NË PUSETËN P17; L= 535 m				
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithesëj (€)
1,1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet.Llog në m'	m'	535,00	0,20 €	107,00 €
1,2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	535,00	0,50 €	267,50 €
1,3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për të mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe këhimin në gjendje më parshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m²	m2	550,00	2,00 €	1 100,00 €

1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	20,00	2,00 €	40,00 €
GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE					1 514,50 €
2 PUNET E DHEUT					
2,1	Germimi dhe Hapja e kanalit per tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas profilit gjatësorë dhe dispozitës së projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryersi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	1 011,15	2,00 €	2 022,30 €
	Punët me dorë (10%)	m3	112,35	3,00 €	337,05 €
2,2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusetave të kanalizimit në bazë të detaleve , skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	99,23	2,00 €	198,45 €
	Punët me dorë (10%)	m3	11,03	3,00 €	33,08 €
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusetës nga materiali guror para se të beonohet kineta(Bazamenti pusetës) ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	8,09	10,00 €	80,92 €
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit , sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknik : paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	80,25	10,00 €	802,50 €
2,5	Largimin e ujërave nëntoksorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	orë/pune	2,00	10,00 €	20,00 €
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta indentifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	535,00	0,20 €	107,00 €
2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dheu i tepër largohet në deponin më të afert deri në 15 km largësi.	m3	866,70	3,00 €	2 600,10 €
GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT					6 201,40 €
3 PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					

3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimezime (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kiletës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit imbi kiletë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri te kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3.	cope	14,00	150,00 €	2 100,00 C
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø800 mm , nga betoni per mos depertimin e ujerave atmosferike ne puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali te prezentuar ne projekt	cope	14,00	15,00 €	210,00 €
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimezime sipas projektit , dhe mbështetja në kilet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza ne kilet dhe në depërtimin e pusetës duhet përforcohet me fogal llaq me raport 1:1 sipasi skices së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdesë që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se te futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 315 mm	cope	45,00	7,00 C	315,00 C
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit te projektit te rrespektohen detalet teknike te perfishire ne prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfishira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	535,00	8,00 €	4 280,00 €
GJITHËSËJ PUNIMET LATUESE					6 905,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTTIT				
1	GJITHËSËJ PUNIMET PREGADITORE				1 514,50 C
2	GJITHËSËJ PUNIMET E DHEUT				6 201,40 €
3	GJITHËSËJ PUNIMET LATUESE				6 905,00 €
TOTALI ME TVSH					14 620,90 €


6.4	KANALIZIMI KRAHU 6-1 PUSETA P10 DERI NE PUSETEN P5; L= 350 m				
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shenimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do te punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjate kohës sa zgjatin punimet.Llog ne m'	m'	350,00	0,20 €	70,00 €
1.2	Punet parapergatitore, shenimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasese se vjeter te kanalizimit ,ne matjet gjeodezike te perfishihen te gjitha punet e permiendura ne kushtet e pergjithshme dhe teknike, po ashtu te maten diiznivelet dhe te mundesohet kyqja e kolektorve te vjeter ne kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike eliztuese ne rrjetin e ri te kanalizimit sipas projektit dhe detaletve teknike. Llog ne m1	m'	350,00	0,50 €	175,00 €
1.3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat e ngurta ndertimore ,si kurret dranjte e pyhëzuar - ne zonat ku do te kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre behet normal me rrjedhen e kanalizimit me geresi 2m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori. Në këtë pozicion përfishihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin në gjendje me parshme pas përfundimit të punimeve. Llog ne m²	m2	350 00	2,00 C	700,00 C

1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	20,00	2,00 €	40,00 €
GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE					985,00 €
2 PUNET E DHEUT					
2,1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorise III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' per kanalizimin Fekal dhe gjeresi të nevojshme për punë duke përcjellë te gjitha pikat gjeodezike sipas profilit gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	661,50	2,00 €	1 323,00 €
	Punët me dorë (10%)	m3	73,50	3,00 €	220,50 €
2,2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorise III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte per hapjen e pusetave të kanalizimit në bazë të detaleve, skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	63,79	2,00 €	127,58 €
	Punët me dorë (10%)	m3	7,09	3,00 €	21,26 €
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusetës nga materiali guror para se të betonohet kina(Bazamenti pusetës) ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të liqohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese eshte e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	5,20	10,00 €	52,02 €
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rerës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifilim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet glauometri në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	52,50	10,00 €	525,00 €
2,5	Largimin e ujerave nentokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punes ne instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	orë/pune	2,00	10,00 €	20,00 €
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjeresi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	350,00	0,20 €	70,00 €
2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të perzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve te përcaktuara ne projekt per secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjeter e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dheu i tepër largohet në deponin me të afërt deri në 15 km largësi.	m3	567,00	3,00 €	1 701,00 €
GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT					4 060,36 €
3 PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					

3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klase të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së puseta duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknik të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri te kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetes 1:3.	cope	9,00	150,00 €	1 350,00 €
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të puseta Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujerave atmosferike ne puseten e kanalizimit fekal. Sipas detali te prezentuar ne projekt	copë	9,00	15,00 €	135,00 €
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërtimin e pusetës duhet përfordhet me togal llaq me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërmerren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se te futet ne puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 315 mm	cope	30,00	7,00 €	210,00 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjeseve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit te projektit te rrespektohen detatet teknike te perfshire ne prerjen terthore dhe gjatesore po ashtu te rrespektohen kuotat gjeodezike te perfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi te filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	350,00	8,00 €	2 800,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTIT				4 495,00 €
1	GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE				
2	GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT				985,00 €
3	GJITHESËJ PUNIMET LATUESE				4 060,36 €
					4 495,00 €
					9 540,36 €

6.5	KANALIZIMI KRAHU 6-1-1 PUSETA P7 DERI NE PUSETËN P5; L= 132 m				
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Pershkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithesëj (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet.Llog në m'	m'	132,00	0,20 €	26,40 €
1.2	Punet parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trases së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen te gjitha punët e permendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu te maten diiznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike, elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog ne m1	m'	132,00	0,50 €	66,00 €
1.3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat e ngurta ndertimore ,shkurret drunjet e pyllëzuar - në zonat ku do te kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me zëresë 3m per ti mundësuar futjen normale të makinerisë per gërmim si dhe largimin e tyre ne deponi, Deponin e caktton investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin ne gjendjetë në parshme pas përfundimit të punimeve .Llog ne m'	m2	150,00	2,00 €	300,00 €

1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	10,00	2,00 €	20,00 €
2 PUNET E DHEUT		GJITHESJ PUNIMET PREGADITORE			412,40 €
2,1	Germimi dhe Hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimi Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjelle të gjitha pikat gjeodezike sipas profilit gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhen e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	249,48	2,00 €	498,96 €
	Punët me dorë (10%)	m3	27,72	3,00 €	83,16 €
2,2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusëve të kanalizimit në bazë të detaleve , skicave të përfshirë në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	28,35	2,00 €	56,70 €
	Punët me dorë (10%)	m3	3,15	3,00 €	9,45 €
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëve nga materiali guror para se të heqet kina (Bazamenti pusëve) ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontrates.	m3	2,31	10,00 €	23,12 €
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit , sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rërës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	19,80	10,00 €	198,00 €
2,5	Largimin e ujerave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengojnë ecurinë e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit . Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyrës	ore/pune	1,00	10,00 €	10,00 €
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	132,00	0,20 €	26,40 €
2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilin pusë /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dhe i tepër largohet në deponinë më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	213,84	3,00 €	641,52 €
3 PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TE KANALIZIMIT)		GJITHESJ PUNIMET E DHEUT			1 547,31 €



 A.A.

 B.

3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m', si dhe punimi i kinetës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknike të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konusët pa kapake. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3.	cope	4,00	160,00 €	640,00 €
3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimit fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	cope	4,00	15,00 €	60,00 €
3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetë në kinetë për shkarkimin e kontrolluar të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinetë dhe në depërtimin e pusetës duhet përfordhet me logat llaç me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndërrimren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 315 mm	cope	10,00	7,00 €	70,00 €
3,4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtesin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendëve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike të përfshirë në prerjen terthore dhe gjatësore pu ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike të përfshira projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorzojë atestatet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	132,00	8,00 €	1 056,00 €
GJITHESËJ PUNIMET LATUESE					1 826,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTT				
1	GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE				
2	GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT				
3	GJITHESËJ PUNIMET LATUESE				
TOTALI ME TVSH					3 785,71 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM KRAHU 6		
6	KANALIZIMI KRAHU 6-5, PUSETA P6 DERI NË PUSETËN P2, L= 145+350 m	11 490,70 €
6.1	KRAHU 6, PUSETA P22 DERI NË PUSETËN P16, L= 600 m	20 119,54 €
6.2	KANALIZIMI KRAHU 6 PUSETA 16-0 DERI NË PUSETËN 7; L= 210 m	5 949,61 €
6.3	KANALIZIMI KRAHU 6-2 PUSETA P7 DERI NË PUSETËN P17; L= 535 m	14 620,90 €
6.4	KANALIZIMI KRAHU 6-1 PUSETA P10 DERI NË PUSETËN P5; L= 350 m	9 540,36 €
6.5	KANALIZIMI KRAHU 6-1-1 PUSETA P7 DERI NË PUSETËN P5; L= 132 m	3 785,71 €
TOTALI ME TVSH		65 506,81 €

8	KANALIZIMI KRAHU 4 PUSETA 16 DERI NË PUSETËN 26; L= 220 m				
1	PUNËT PREGADITORE				
NR	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithesëj (€)
1.1	Shënim i kantiertit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal, gjatë kohës së zgjatit punimeve Llogarë m'	m'	800,00	0,20 €	160,00 €

1.2	Punet parapergatitore, shenimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasese se vieter te kanalizimit, ne matjet gjeodezike te perfshihen te gjitha punet e permendura ne kushtet e pergjithshme dhe teknike, po ashtu te maten diiznivelet dhe te mundesohet kyqja e kolektorve te vjeter ne kolektorin e ri, kyqja dhe shkarkimi i gropave septike ekzistuese ne rrjetin e ri te kanalizimit sipas projektit dhe detateve teknike. Llog ne m1	m'	800,00	0,50 €	400,00 €	✓
1.3	Pastrimi i terenit nga mbeturinat, e ngurta ndertimore, shkurret drunjet e pyllezuar - ne zonat ku do te kaloje traseja e kanalizimit. Pastrimi i tyre behet normal me rrjedhen e kanalizimit me geresi 3m per ti mundesuar futjen normale te makinerise per gerimin si dhe largimin e tyre ne deponi, Deponin e cakton Investitori. Ne kete pozicion perfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin ne gjendje te me parshme pas perfundimit te punimeve. Llog ne m ²	m ²	800,00	2,00 €	1 600,00 €	✓
1.4	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	30,00	2,00 €	60,00 €	✓
GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE					2 220,00 €	✓
2. PUNET E DHEUT						
2.1	Germimi dhe hapja e kanalit per tokë fushore te kategorise III-VII ne thellesi prej 0.8 m' deri ne thellesine 5.30 m' per kanalizimi Fekal dhe gjerësi te nevojshme per punë duke percjellë te gjitha pikat gjeodezike sipas profilat gjatesore dhe dispozites se projektit. Pas hapjes se kanalit te ngjeshet me vibrator pjesa e trases se kanalizimit. Verejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta beje punekryersi, sipas detateve teknike te perfshira ne projekt. Sqarim: Ky lloj e kategorise se dheut perfshine te gjithe zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri ne perfundim te kanalizimit ne stacionazhen e fundit.					
	Punet me makineri (90%)	m ³	1 512,00	2,00 €	3 024,00 €	✓
	Punet me dorë (10%)	m ³	168,00	3,00 €	504,00 €	✓
2.2	Germimi dhe hapja e dheut per tokë fushore te kategorise III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte per hapjen e pusetave te kanalizimit ne baze te detateve, skicave te perfshire ne projekt.					
	Punet me makineri (90%)	m ³	141,75	2,00 €	283,50 €	✓
	Punet me dorë (10%)	m ³	15,75	3,00 €	47,25 €	✓
2.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtreses se nen baze se pusetes nga materiali guror para se te beonohet kineta (Bazamenti pusetes), Fraksion (0 deri 63) mm me trashesi te shtreses t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa te fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm ² . Materiali i perdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake, dhe ate sipas normave dhe standardeve. Verejtje: Pas perfundimit te kesaj shtrese kompania punekryese eshte e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit te ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontrates.	m ³	11,56	10,00 €	115,60 €	✓
2.4	Furnizimi dhe shtrirja e Rerës 0-1mm, trashesi 10cm per shtratin nen gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp per mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas verejtjeve dhe pershkrimeve teknike paraprake te specifikuar per punimet tokësore. Gjatë vendosje se rerës te aplikohet planimetria te percaktuar ne baze te rregu lave dhe standardeve per aplikimin te materialeve ndertimore ne repër. Llog m ³	m ³	120,00	10,00 €	1 200,00 €	✓
2.5	Largimin e ujërave nentoksore te cilët shfaqen gjate germimit te kanalit, te cilet pengoj ecurin e punes ne instalimin e rrjetit te kanalizimit. Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	ore/pune	2,00	10,00 €	20,00 €	✓
2.6	Vendosia e traktes mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm p rrgjate gjitha trasese se rrjetit te kanalizimit, per ta identifikuar zone se ku ndodhet gypat pas mbulimit te kanalit	m'	800,00	0,20 €	160,00 €	✓

2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilin pusët /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dhe i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	1 296,00	3,00 €	3 888,00 €
GJITHËSËJ PUNIMET E DHEUT					9 242,35 €
3	PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)				
3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimensione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kintës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të preventuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kintë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri te kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konusët pa kapake. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1-3.	copë	20,00	150,00 €	3 000,00 €
3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujrave atmosferike në puseten e kanalizimi fokal. Sipas detali të prezentuar në projekt	copë	20,00	15,00 €	300,00 €
3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusët betoni me dimensione sipas projektit, dhe mbështetë në kintë për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusët, unaza në kintë dhe në depërtimin e pusetës duhet përfordhet me llogaril me raport 1:1 sipas skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdesë që të ndërrimren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në pusët uji fokal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 315 mm	copë	65,00	7,00 €	455,00 €
3,4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtësin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar lëvizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të respektohen detalet teknike të përfshirë në prerjen terthore dhe gjatësore po ashtu të respektohen kuotat gjeodezike të përfshirë në projekt. Vërejtje : Punëkryesi pasi të fillojë vendosjen dhe instalimin e gypave duhet të dorzojë atestatet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	800,00	8,00 €	6 400,00 €
GJITHËSËJ PUNIMET LATUESE					10 155,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTIT				
1	GJITHËSËJ PUNIMET PREGADITORE				2 220,00 €
2	GJITHËSËJ PUNIMET E DHEUT				9 242,35 €
3	GJITHËSËJ PUNIMET LATUESE				10 155,00 €
TOTALI ME TVSH					21 617,35 €

8.REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM			KOLEKTORI 2
8	KANALIZIMI KRAHU 4 PUSETA 16 DERI NË PUSETEN 26; L= 220 m		21 617,35 €
		TOTALI ME TVSH	21 617,35 €

9	PUNET TJERA				
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Depërtimi i gypit nga njera anë e rruges në tjetren. Në këtë pozicion të llogaritet prerja e asfaltit, hapja e kanalit, vendosja e gypit, mbushja e kanalit me zhavorr si dhe riasfaltimi i pjesës së prerë të asfaltit dhe rikthimi i rruges në gjendje të mëparshme.	m'	50,00	40,00 €	2 000,00 €

1,2	Demolimi i kubzave ne vendet ku ka nevojë te vendoset kanali, pasi te kryhen te behet montimi i kubzave dhe rikthimi i tyre ne gjendjen e meparshme.	m2	200,00	10,00 €	2 000,00 €	✓
1,3	Rregullimi i kanalit e hapur ne forme trapezi 1x1x1m. Trashësia e mureve te kanalit te hapur duhet te jete 15cm. Ne kete pozicion te perfshihen te gjitha punimet e nevojshme per hapjen e kanalit, siç gjenden: rregullimi, betonimi armirimi etj.	m'	75,00	75,00 €	5 625,00 €	✓
1,6	Riparimi i kanalizimit dhe ujesjellsit ku behen prishje gjate punimeve qe kryhen dhe funksionalizimi i tyre me te gjitha pjeset e nevojshme.	paushall	1,00	500,00 €	500,00 €	✓
1,7	Furnizimi dhe transporti i Betonit te armuar per nevoja te veqanta gjate realizimit te projektit.	m³	15,00	65,00 €	975,00 €	✓
1,8	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakeve metalik Ø800 per nevoja te veqanta gjate realizimit te projektit.	cope	10,00	15,00 €	150,00 €	✓
GJITHESËJ PUNIMET TJERA					11 250,00 €	✓

10. KUBËZIM I RRUGËS - Aksi 1 - L=100m

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me njetet shpalbuese para fillimit të punët, nëgjithtë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kanterit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .1 log në m2	m2	400,00	0,20 €	80,00 €
1.2	Identifikimi instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piktetimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të Fshatit .1 log m2	m2	400,00	2,00 €	800,00 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .1 log në m'	m2	400,00	2,00 €	800,00 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e dhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te gërmuar ne deponin te cilen e cakton investitori .1 log m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	126,00	2,00 €	252,00 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	36,00	3,00 €	108,00 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	18,00	20,00 €	360,00 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtrësat e tamponit .1 log me të gjitha shpenzimet	m2	400,00	2,00 €	800,00 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPON)				
Furnizimi, transporti, shtrija nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtrësës së në bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi te shtrësës t = 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet me fuqi i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i pastruar me ate te pamprake , dhe ate sipas normave dhe standurdeve.					
Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punë kryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës					

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	80,00	10,00 €	800,00 C
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rruges , me materiali guror nga gurit të thyer fraksionit (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm , t= 10 cm	m3	40,00	10,00 €	400,00 C
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	20,00	15,00 €	300,00 C
			Gjithsej: Pos 3		1 500,00 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 , d=8cm forma e gjeometrisë së kubëzave ,kompetencë e përcaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet edhe furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fllugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përfundimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fllugave me rërë(filer)	m2	400,00	13,00 €	5 200,00 C
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(18x24x100) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	100,00	15,00 €	1 500,00 C
					6 700,00 €

10. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI I

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	1 680,00 €	✓
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	1 520,00 €	✓
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	1 500,00 €	✓
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-	0.00	6 700,00 €	✓
TOTALI:			11 400,00 €	✓


11	KOLEKTORI 2, PUSETA P1-0, L= 800 m				
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithesëj (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detaj ,gjatë kohës së zgjatit punimet.Llog në m'	m'	800,00	0,20 €	160,00 €
1.2	Punet parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diëz nivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike elzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detaleve teknike. Llog në m1	m'	800,00	0,50 €	400,00 €
1.3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore ,shkurret ,drunjtë e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me qerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponi e cakton Investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrethojave dhe këmbësorëve në gjendje të parashme pas përfundimit të punimeve. Llog në m'	m2	800,00	2,00 €	1 600,00 €

1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndërtimore për instalimin e rrjetit të ri. Llog në m' me të gjitha shpenzimet	m'	30,00	2,00 €	60,00 €
GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE					2 220,00 €
2	PUNET E DHEUT				
2.1	Gërmimi dhe hapja e kanalit për tokë fushore të kategorisë III-VII në thellësi prej 0.8 m' deri në thellësinë 5.30 m' për kanalizimin Fekal dhe gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pilat gjeodezike sipas profilat gjatësorë dhe dispozitës së projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së kanalizimit. Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri si, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt. Sqarim : Ky llogje kategorisë së dheut përfshinë të gjithë zonë ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri në përfundim të kanalizimit në stacionazhën e fundit.				
	Punët me makineri (90%)	m3	1 641,60	2,00 €	3 283,20 €
	Punët me dorë (10%)	m3	182,40	3,00 €	547,20 €
2,2	Gërmimi dhe hapja e dheut për tokë fushore të kategorisë III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte për hapjen e pusëve të kanalizimit në bazë të detaleve, skicave të përfshira në projekt.				
	Punët me makineri (90%)	m3	115,43	2,00 €	230,85 €
	Punët me dorë (10%)	m3	12,83	3,00 €	38,48 €
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së pusëve nga materiali guror para se të betonohet kina (Bazamenti pusëtës), Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m3	11,56	10,00 €	115,60 €
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rerës 0-1mm, trashësi 10cm për shtatin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rerës të aplikohet glanometria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	120,00	10,00 €	1 200,00 €
2,5	Largimin e ujërave nëntokësorë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengojnë ecurinë e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit . Llog me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyrës	ore/pune	2,00	10,00 €	20,00 €
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	800,00	0,20 €	160,00 €
2,7	Mbushja dhe mbulimi i kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve të përcaktuara në projekt për secilin pusët /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dhe i tepër largohet në deponi më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	1 056,00	3,00 €	3 168,00 €
GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT					8 763,33 €
3	PUNET LATËSHE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)				

3.1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshem nga uji me dimeznione (1.7x1.7)m' ,si dhe punimi i kinetës së pusetes duke i dhënë ranijen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detalit teknikë të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri te kuota gjeodezike të përcaktuar në profilin gjatësore të projektit të përfshirë edhe konuset pa kapakë. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaç çimentoje me raport të reçetës 1:3.	copë	20,00	150,00 €	3 000,00 €
3.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të puseta Ø800 mm , nga betoni për mos depërtimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimi fekal. Sipas detali te prezentuar ne projekt	copë	20,00	15,00 €	300,00 €
3.3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërtimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimeznione sipas projektit , dhe mbështetë në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërtimin e pusetës duhet perforcet me fugal llaç me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjatë ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdese që të ndërrmiren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
	Unaza DN 500 mm	copë	65,00	26,00 €	1 690,00 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gypave nga Materiali HDPE kualiteti PSN 8, përgjatë gjithë gjatësisë së trases së kanalizimit, duke përcjellur nivelimin dhe pjerrtesin e ramjes në bazë projektit, me të gjitha elementet përcjellëse duke vendosur unaza nga goma ku lidhen gypat për të parandaluar levizjen e gypave dhe duke pamundësuar hyrjen e gjesendeve të ngurta të cilët bllokojnë gypin. Gjatë ekzekutimit të projektit të rrespektohen detalet teknike te përfshire ne prerjen torthore dhe gjatesore po ashtu të rrespektohen kuotat gjeodezike te përfshira projekt. Vërejtje : Punekryesi pasi të filloj vendosjen dhe instalimin e gypave duhet ti dorzoj atestet e materialeve konform specifikacionit teknik të projektit				
	GYP HDPE PSN 8 DN 500 mm	m'	800,00	20,00 €	16 000,00 €
GJITHESËJ PUNIMET LATUESE					20 990,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTTIT				
1	GJITHESËJ PUNIMET PREGADITORE				2 220,00 €
2	GJITHESËJ PUNIMET E DHEUT				8 763,33 €
3	GJITHESËJ PUNIMET LATUESE				20 990,00 €
TOTALI ME TVSH					31 973,33 €

12	KANALIZIMI KOLEKTORI 2-1 PUSETA P35-0 DERI NË PUSETËN P6; L= 180 m				
1	PUNET PREGADITORE				
NR.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Gjithësej (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet kanalizimi sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatën punimet.Llog në m'	m'	180,00	0,20 €	36,00 €
1.2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trases së vjetër të kanalizimit ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diëznivelet dhe të mundësohet kyqja e kolektorve të vjetër në kolektorin e ri , kyqja dhe shkarkimi i gropave septike ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit sipas projektit dhe detalet teknike. Llog në m1	m'	180,00	0,50 €	90,00 €
1.3	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat e ngurta ndërtimore ,shkurret drunjtë e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar fugen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton investitori. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rrënojave dhe kthimin në gjendje të mirë parshme pas përfundimit të punimeve. Llog në m2	m2	200,00	2,00 €	400,00 €

1,6	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	10,00	2,00 €	20,00 €	✓
GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE					546,00 €	✓
2 PUNET E DHEUT						
2,1	Germimi dhe Hapja e kanalit per toke fushore te kategorise III-VII ne thellesi prej 0.8 m' deri ne thellesine 5.30 m' per kanalizimi Fekal dhe gjeresi te nevojshme per pune duke percjelle te gjitha pikat gjendezeke sipas profilit gjatesore dhe dispozites se projektit. Pas hapjes se kanalit te ngjeshet me vibrator pjesa e trases se kanalizimit. Verejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta beje punekryesi, sipas detaleve teknike te perfshira ne projekt. Sqarim : Ky lloj e kategorise se dheut perfshine te gjithe zone ku kalon traseja e kanalizimit duke filluar prej Stacionazhes 0.00 deri ne perfundim te kanalizimit ne stacionazhen e fundit.					✓
	Punet me makineri (90%)	m3	340,20	2,00 €	680,40 €	✓
	Punet me dorë (10%)	m3	37,80	3,00 €	113,40 €	✓
2,2	Germimi dhe hapja e dheut per toke fushore te kategorise III-VII duke llogaritur edhe deponi e mbushur me materiale inerte per hapjen e pusetave te kanalizimit ne baze te detaleve, skicave te perfshire ne projekt.					✓
	Punet me makineri (90%)	m3	35,44	2,00 €	70,88 €	✓
	Punet me dorë (10%)	m3	3,94	3,00 €	11,81 €	✓
2,3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtreses se nen baze se pusetes nga materiali guror para se te beconohet kina(Bazamenti pusetes), Fraksion (0 deri 63) mm me trashesi te shtreses t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa te fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i perdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas perfundimit te kesaj shtrese kompania punekryese eshte e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit te ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontrates.	m3	2,89	10,00 €	28,90 €	✓
2,4	Furnizimi dhe shtrirja e Rerës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës te aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve per aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3	m3	27,00	10,00 €	270,00 €	✓
2,5	Largimi i ujerave nëntokësore të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të kanalizimit. , Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyre	orë/pune	1,00	10,00 €	10,00 €	✓
2,6	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të kanalizimit , për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit te kanalit	m'	180,00	0,20 €	36,00 €	✓
2,7	Mbushja dhe mbulimi e kanalit pas vendosjes së gypit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detaleve te percaktuara ne projekt per secilen pusete /stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjeter e dheut deri në mbushje përfunditare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme , dhe i tepër largohet në deponin më të afërt deri në 15 km largësi.	m3	291,60	3,00 €	874,80 €	✓
GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT					2 096,19 €	✓
3 PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TE KANALIZIMIT)						



3 PUNET LATUESE (VENDOSJA E GYPAVE TË KANALIZIMIT)					
3,1	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të pusetave prej betoni C-25/30 të armuar me klasë të armatures S-400/500 me trashësi d=25.0cm i papërshkueshëm nga uji me dimensione (1.7x1.7)m', si dhe punimi i kinetës së pusetës duke i dhënë ramjen e duhur në drejtim të rrjedhës së kolektorit sipas detali teknike të prezentuar në projekt. Furnizimi dhe montimi i tubave të betonit Ø1000 mm nga betoni i parafabrikuar i papërshkueshëm nga uji. Kompania ekzekutuese është e obliguar që ta bëjë montimin dhe lidhjen në mes gypave në mënyrë profesionale duke filluar prej montimit të gypit mbi kinetë dhe vazhdon me lartësi të ngritje deri të kuota gjendeziqe të përcaktuar në profilin gjatësorë të projektit të përfshirë edhe konusët pa kapake. Lidhja e gypave në mes veti bëhet me llaq çimentoje me raport të reçetës 1:3.	cope	5,00	150,00 €	750,00 €
3,2	Furnizimi dhe vendosja e kapakeve të pusetav Ø800 mm , nga materiali kompenziti izoluar me diktun nga goma për mos depërtimin e ujerave atmosferike në puseten e kanalizimit fekal. Sipas detali të prezentuar në projekt	cope	5,00	15,00 €	75,00 €
3,3	Vendosja e unazave për nivelizimin e depërimit të gypit i cili futet në pusetë betoni me dimensione sipas projektit , dhe mbështetje në kinet për shkarkimin e kontrolluara të ujit kanalizimit në pusetë, unaza në kinet dhe në depërimit të pusetës duhet përfordhet me llogar llaq me raport 1:1 sipasi skicës së projektit. Vërejtje : Gjate ekzekutimit të punimeve duhet patur kujdes që të ndermirmirren të gjitha masa izoluese që parandalohet rrjedhja para se të futet në puset uji fekal dhe mos shkaktohen ndotje ambientale.				
3,4	GYP IDPE PSN 8 DN 315 mm	m'	180,00	8,00 €	1 440,00 €
GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE					2 265,00 €
NR	REKAPITULLIMI I PROJEKTTIT				546,00 €
1	GJITHESHEJ PUNIMET PREGADITORE				2 096,19 €
2	GJITHESHEJ PUNIMET E DHEUT				2 265,00 €
3	GJITHESHEJ PUNIMET LATUESE				4 907,19 €
TOTALI ME TVSH					4 907,19 €

REKAPITULLIMI I PERGJITHSHËM PËR KANALIZIMIN NË FSHATIN BREZNE		
1	REKAPITULLIMI KOLEKTORI 1	22 934,50 €
2	REKAPITULLIMI I KRAHU 7	6 562,43 €
3	REKAPITULLIMI I PERGJITHSHËM KRAHU 4	33 494,49 €
4	REKAPITULLIMI KRAHU 3	7 594,21 €
5	REKAPITULLIMI KRAHU 5	8 881,07 €
6	REKAPITULLIMI KRAHU 6	65 506,81 €
8	REKAPITULLIMI KRAHU 4 PUSETA 16 DERI PUSETA 26	21 617,35 €
9	PUNET TJERA	11 250,00 €
10	KURBIZIMI I RRUGES - AKSI 1	11 400,00 €
11	KOLEKTORI 2, PUSETA P1-0, L= 000 m	31 973,33 €
12	KANALIZIMI KOLEKTORI 2-1 PUSETA P35-0 DERI NË PUSETËN P6; L= 180 m	4 907,19 €
TOTALI ME TVSH		226 121,36 €

$$= 226071,40$$

$$- 49196 \text{ Euro}$$

(Signature)

(Stamp)



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **116497**

Për **Kuvendi i Komunes Dragashi**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **AAB CONSTRUCTION SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **•Ndërtimi i kanalizimit dhe kubëzimi në rrugën Brezne-Likeni në fshatin Brezne (projekt 2 vjeçar) - RITENDERIM**

Nr. prokurimit: 621-23-6635-5-2-1 , Nr. brendshëm: 621-23-047-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **22,607.14€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **22,607.14€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 440 ditë kalendarike prej **17.08.2023** deri më **30.10.2024**

Data lëshimit: 16.08.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.





ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **116497**

Kontraktuesi	
Emri	AAB CONSTRUCTION SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Arlind Buzhala
Adresa	Prishtinë, Luan Haradinaj Sol 1 Hy.1 nr.4
Nr i Biznesit	810842668
Telefoni	044302293

Përfituesi	
Emri	Kuvendi i Komunes Dragashi
Adresa	Dragash

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguar	22,607.14
Periudha Sigurimit	17.08.2023 - 30.10.2024
Primi	490.54
Tvsh	88.30
Primi Bruto	578.84
Data e lëshimit	16.08.2023 10:26

Aktiviteti Ekonomik:
•Ndërtimi i kanalizimit dhe kubëzimi në rrugën Brezne-Likeni në fshatin Brezne (projekt 2 vjeçar) - RITENDERIM

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
2. Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Leudona Balaj - 2569



Përfaqësuesi i të siguarit
Arlind Buzhala