

KONTRATË

Date: 29.05.2024.

Numri i kontratës:¹ 621-24-3708-5-2-1/C877

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Niki - GD SH.P.K.; NIKI 999 SH.P.K., Rruga e restelices, Dragash, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

•016•Kubëzimi i rrugëve në rruget Peto Mahallal, Shokovci, Llka dhe rregullimi i prronit rruga Xhonjet në fshatin Brod (projekt dy vjeçar) me numër identifikues: 621-24-3708-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2024-016-521.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: 1. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 1, L= 22.59 m ; B= 3 m, S = 67.77M2 2. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 2 , L= 35.06 m ; B= 6 m, S = 210.36M2 3. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 3 , L= 27.92 m ; B= 3 m, S = 83.76M2 4. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 4, P1-P2,L= 29 m ; B= 4,5 m, S = 135.00M2 5. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 5, L= 10.1 m ; B= 2 m, S = 20.20M2 6. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 6, L= 60.48 m ; B= 4 m, S = 241.92M2 7. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 7, L= 18.95 m ; B= 3.5 m, S = 66.325M2 8. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 8, L= 16.62 m ; B= 3 m, S = 49.86M2 9. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 9, L= 36.84 m ; B= 3 m, S = 110.52M2 10. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 10, L= 12.05 m ; B= 2 m, S = 24.1M2 11. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 11, L= 43.39 m ; B= 2.5 m, S = 108.47M2 12. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 12, L= 106.6 m ; B= 3,5 m, S = 373.10M2 13. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 13, L= 13.85 m ; B= 3 m, S = 41.87 M2 14. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 14, L= 9 m ; B= 2 m, S = 16.94 M2 15. RREGULLIMI I PRRONIT ME KANAL TE HAPUR NGA BA, L=110.98 m-XHONOJEC 16. RREGULLIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK TË RRUGA E SHKOLLES L=51.24 M 17. RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT- •KANALIZIMI ATMOSFERIK ME GYPA BETONI 2 L=148,00 m (PARALEL O1200 mm) •KANALIZIMI FEKAL ME GYPA PE SN 8 O315 mm L=126,6+136= 262.6 m (PARALEL) ME K.ATM •UJLËSJELLËSI L=60 m •KUBËZIMI I RRUGËS ME KUBËZA BETONI-1250m2 •si dhe elemente tjera të specifikuar në dosjen e tenderit

No.	Lot
1	•016•Kubëzimi i rrugëve në rruget Peto Mahallal, Shokovci, Llka dhe rregullimi i prronit rruga Xhonjet në fshatin Brod (projekt dy vjeçar)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **146,667.84 €**; (njëqind e dyzet e gjashtë mij e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë Euro e tetëdhjetë e katër cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Marrëveshja e kontratës:

Kushtet e Veçanta të Kontratës:

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës:

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike:

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria):

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën
Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

2 në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin



² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nuro Ismaili 016/2024
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	29.05.2024.
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Grup i Operatorëve Ekonomik Niki - GD SH.P.K.; NIKI 999 SH.P.K., Rruga e restelices, Dragash
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	29.05.2024.
Vula:	 

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 621-24-3708-5-2-1/C877

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrethim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi. Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoritetit kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kulizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca mëdhe e përkufizuar si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiorë dhe cilësorë të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përgjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në fazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e çaktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arrijtjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuhët në përdorim zyrtarë - shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Sigurimi i ekzekutimit të kontratës është min 10 % e vlerës së kontratës ose 14,666.78 € së nënshkruar nga data e nënshkrimit të kontratës me validitet - deri me 30.10.2025 nga një Bankë e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës, apo kompani e sigurimeve e licensuar nga BQK.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës. Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 2 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : Dy ditë pas nënshkrimit të kontratës (Varësisht nga kushtet atmosferike, në konsultim me menaxherin e projektit)
	17.2	Përfundimi i punëve bëhet sipas planit të menaxhimit të kontratës - deri me 30.09.2025
Dëmet e likuiduara	19.1	Norma e dëmeve të likuiduara është 0.25 % e Çmimit final të Kontratës në ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10% të çmimit final të kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahet nga ana e kontraktuesit

Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së punëve do të bëhet në momentin e dorëzimit që janë lëndë e kësaj kontrate, nga Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit të punëve – i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i punëve-shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit të punëve - të Autoritetit Kontraktues. Menagjer i projektit nga AK është: Xhyllbehar Taipi Menagjer mbikqyres i kontrates nga AK është: Bean Haxhiasani Menagjer i projektit nga OE është: Nail Bahtijari
Pagesa		Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Projektit- situacioneve të aprovuara nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit, pagesa do të kryhet në afate sa më të shkurtë kohor dhe jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimi dhe evidentimit të faturës, kurse pjesa tjetër e kontratës do të realizohet pas perfundimit të punimeve të percjellura me raport nga ana e menaxherit të kontrates dhe raportit nga ana e komisionit të pranimi teknik të projektit. Vërejtje- - Për vitin 2024 janë paraparë mjete në vlerë prej 56,404.00euro, kurse për vitin 2025 mjete prej 90,263.84 euro. Nëse Operatori Ekonomik nuk mund të realizoj punimet në vlerën e paraparë për këtë vitë atëherë Autoriteti Kontraktues do të bëjë ndërprerjen e kontratës dhe konfiskimin i sigurimi i ekzekutimit të kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk ka pagesë paraprake.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: E vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : 12 muaj nga data e pranimi teknik të përkohshëm. Dokumenti Polisa e sigurimit të kualiteti të lëshuar nga një Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës 10 % vlerën e përgjithëshme të kontratës, me afat validiteti për prej 12 muaj nga data e pranimi teknik të përkohshëm.
siguria e punëtorëve		Operatori ekonomik që ka nënshkruar kontratën mbanë të gjithë përgjegjësinë për vdekjen, lëndimet, sëmundjet dhe çdo dëmë tjetër të punëtorëve gjatë zbatimit të projektit, si dhe që Autoriteti Kontraktues nuk do të jetë përgjegjës për asgjë që ndodh gjatë zbatimit të projektit.
Sigurinë e banorëve, këmbësorëve dhe automjeteve		Punimet e ndërtimit do të kryhen në mënyrë që të garantojnë sigurinë e banorëve, këmbësorëve dhe automjeteve në afërsi. Materialet e mbeturinave do të asgjësohen në mënyrën e duhur në përputhje me rregulloret standardet, si dhe që

		Autoriteti Kontraktues nuk do të jetë përgjegjës për asgjë që ndodh gjatë zbatimit të projektit.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumat e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë. b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Kubëzimi Bregat

Nika - 60

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRCJELJESE NË FSHATIN Brod-Dragah					
1. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI I, L= 22.59 m; B= 3 m, S= 67.77M ²					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetelet sinjalizuese para fillimit të punët, nëqytetë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
PUNËT PREGADITORE					
1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detaj, gjatë kohës sa zgjatim punimet 1 log në m ²	m ²	67.77	0.20 €	13.55 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mburojë (njesjetes, kanalizimi, instalimet rrymës, instalimet telefonike dhe internetit), pikenimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit paundalim dëmtimeve eventuale mund të ndikojt në rrezikun e personelit. Në këtë pozicion përshihet edhe plan i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqe dhe demohim të rrjetit ekzistues pastirimit e terentit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe lubëzimin e lubëzave në rrugët lokale të Fshatit. 1 log m ²	m ²	67.77	0.20 €	13.55 €
1.3	Shërimi dhe inçizimi gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës sa zgjatim punimet 1 log në m ²	m ²	67.77	0.20 €	13.55 €
Gjithsej: Pos 1					40.66 €
PUNËT TËRËSORE					
2	Gërryerja, gërrimi dhe largimi i dhent të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përshihet edhe nivelizimi terentit me rampet e duhura duke përfshir edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dhent te gërruar ne deponit te cilën e cakton investori 1 log m ³ me të gjitha shpenzimet.				
2.1	Gërrimi me makineri (70%)	m ³	19.92	3.00 €	59.77 €
2.2	Gërrimi me dorë (20%)	m ³	5.69	3.90 €	17.08 €
2.3	Gërrimi me çekan (10%)	m ³	2.85	3.00 €	8.55 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tampontit 1 log me të gjitha shpenzimet	m ²	67.77	0.50 €	33.89 €
Gjithsej: Pos 2					119.29 €
PUNËT E AMBOSIULS (TAMPONI)					
3	Punëzimi, transporti, shtrirja nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rruges , nga materiali granor (fraksion (0 deri 67) mm me trashësi të shtresës t = 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibraes deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv= 650 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe me sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punë kryese është e obliguar ta shqyrttoj testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menazheri kontratës				

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm i 20cm	m ³	14.23	10.00 €	142.32 €
Furnizimi, transporti, shtirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin guror nga gurët të thyer fraksion 0-32 mm, me trashësi të shtresës 1-10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues Materiali i përdorur duhet të jetë i parsur me ateste paraprake dhe me sipas normave dhe standardeve Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm ² . Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm i 10 cm	m ³	7.12	10.00 €	71.16 €
Furnizimi, transporti, shtirja dhe punimi i shtresës rrastuese me rreze të imët nga gurët të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës 1-5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm ² . Shtetja: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm i 5 cm	m ³	3.56	10.00 €	35.58 €
Gjithsej: Pos 3					249.05 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESI				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasës C 30/37 i 8cm llogu e gjeometrisë së kubëzave, konpeticione e përcaktuar nga investitori Në çmim të parashitet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rere (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përfundim i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m ² në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave duke dogatur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m ²	71.16	12.00 €	853.90 €
4.2	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusëve me shtresën finale të kubëzave, koka përfundohen me beton armë, inkastrohet maza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 601-1 qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Çmimi llogaritet në m ² të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje: Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusëve ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusët po janë mbuluar me zhuvorr apo asfaltë.	m ²	22.59	0.50 €	11.30 €
Gjithsej: Pos 4					865.20 €
I. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI I:					
1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1		40.66 €	
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2		119.28 €	
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3		249.05 €	
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4		865.20 €	

	TOTALI ME TVSHI	1,274.19 €
--	-----------------	------------

KUBEZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN BROD-DRAGASHI					
2. KUBEZIMI I RRUGËS AKSI 2, L= 35.06 m; B= 6 m, S= 210.36m ²					

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Te gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punështen me mjetelet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të veten financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënim i kantiereve me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjerimit punimet. 1 log në m2	m2	210.36	0.20 €	42.07 €
1.2	identifikimi dhe distokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbrojtësore (tufesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditën ndërtimor, me qëllim të evitimit paraardhimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të lartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e koshëve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të fshatit. 1 log m2	m2	210.36	0.20 €	42.07 €
1.3	Shënim dhe matimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjerimit punimet. 1 log në m'	m2	210.36	0.20 €	42.07 €
Gjithsej: Pos 1					126.22 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gatirja përçmimi dhe largimi i dhut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuar për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi r = 20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ranjet e dhura duke përfshir edhe ç'ementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kërkesave teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dhut të çementit në deponi të cilën e cakton investitori. 1 log m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	61.85	3.00 €	185.54 €
2.2	Gërmimi me dorë (30%)	m3	17.67	3.00 €	53.01 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	8.81	3.00 €	26.51 €
2.4	Panifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tampoit. 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	102.64	0.50 €	51.02 €
Gjithsej: Pos 2					316.07 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPOIT)				

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën-bazës së rrugës, nga materiali guror (fraksion 0 deri 63) mm me trashësi të shtresës 1-20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 650 \text{ kg/cm}^2$. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe në sipas normave dhe standardeve.

Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm 1-20cm	m ³	44.18	10.00 €	441.76 €
-----	--	----------------	-------	---------	----------

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, nga materiali guror nga gurët e thyer fraksion 0-37) mm me trashësi të shtresës 1-10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe në sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 500 \text{ kg/cm}^2$.

Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm 1-10 cm	m ³	22.09	10.00 €	220.88 €
-----	---	----------------	-------	---------	----------

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës mbuluese me rere të imët nga gurët e thyer fraksion 0-4mm me trashësi të shtresës 1-5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 500 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm 1-5 cm	m ³	11.04	10.00 €	110.44 €
-----	---	----------------	-------	---------	----------

Gjithsej: Pas 3

773.07 €

4. PUNIMET E MBISHTURKUTRËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, 18-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të përfshihet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzave.

Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërësi gjatësinë e rrugës të shprehur në m² në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.

4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m ²	220.88	12.00 €	2,650.54 €
-----	---	----------------	--------	---------	------------

4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C 30/37 dm (15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m ¹	55.00	3.00 €	280.00 €
-----	---	----------------	-------	--------	----------

4.3	Punëzimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shureset finale të kubëzave, koka përfundohen me beton armë, instalrohet maza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60 x 1 qëndroshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m ² të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje: Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	m ²	35.00	0.50 €	17.50 €
Gjithsej: Pos 4					2,948.04 €

2. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 2

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	126.22 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	316.07 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	773.07 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4	2,948.04 €
TOTALI ME TVSH			4,163.40 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKTURËS PËRCJELLESE NË TSHAFIN BIOD-DRAGASHI

3. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 3, L= 27.92 m, B= 3 m, S= 83.76M²

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryesore është përgjegjëse për t'u marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mijetë sinjalizuese para fillimit të punët nëpër zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Ç'është dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
PUNËT PREGADITORE					
1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet 1 lag në m2	m2	83.76	0.20 €	16.75 €

1.2	identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbitorësore (njesjetes, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimtari për shkyqje dhe demolinë të rrjetit ekzistues pasurimin e terrenit dhe prezaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të Fshatit. Llog m2	m2	83.76	0.20 €	16.75 €	
1.3	Shterimi dhe anëzimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m'	m2	83.76	0.20 €	16.75 €	
				Gjithsej: Pos 1	50.26 €	
2	PUNIMET TOKËSORE					
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terrenit me rranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe dëndeve teknike . Largimi i dheut të gërmuar në deponinë të cilën e cakton investitori . Llog m3 me të gjitha shpenzimet.						
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	24.63	3.00 €	73.88 €	
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	7.04	3.00 €	21.11 €	
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	3.52	3.00 €	10.55 €	
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit . Llog me të gjitha shpenzimet	m2	83.76	0.50 €	41.88 €	
				Gjithsej: Pos 2	147.42 €	
3	PUNIMET E MBUESHES (TAMPON)					
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali granit Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t =20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv = 650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake , dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.						
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t = 20cm	m3	17.59	10.00 €	175.90 €	
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës . me material granit nga gurët të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t = 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake , dhe atë sipas normave dhe standardeve Ngjeshja deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv = 500 kg/cm2 . Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezantoj tek menaxheri kontratës.						
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t = 10 cm	m3	8.79	10.00 €	87.95 €	

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rratshuese me rërë të mjet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm me trashësi të shtresës 1-5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 500 \text{ kg/cm}^2$. Shqirimi: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t = 5 cm	m ³	4.40	10.00 €	43.97 €
Gjithsej: Pos 3				307.82 €	
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C-30/37, d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave. Kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashikohet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës (fillet) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjerohet prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërësi gjatësinë e rrugës të shpërndarur në m² në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.					
4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (fillet)	m ²	87.95	17.00 €	1,055.38 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim (15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m ²	5.60	8.00 €	40.00 €
4.3	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusëve me shtrësen finale të kubëzave, toka përforcohen me beton armë, inkastrohet me anë metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60 ° C i qëndrueshme ndaj kontaminacioneve të rënda. Çmimi ka kulohet në m ² të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusëve ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusët po janë mbuluar me zhavorr apo asfaltë.	m ²	5.00	10.00 €	50.00 €
					1,145.38 €

3. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 3 :

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	50.26 €	✓
2	PUNIMET POKËSORE	Gjithsej: Pos 2	147.42 €	✓
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	307.82 €	✓
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	0.00	1,145.38 €	✓
TOTALI ME TVSH			1,650.87 €	✓

KUBEZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRÇJELLËSE NË FSHATIN BRËD-DRAGASHI

4. KUBEZIMI I RRUGËS AKSI 4, P1-P2, L= 29 m ; B= 4,5 m, S = 135.00M²

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
------------	--------------------------	--------	-------	-----------------	-------------------------

Te gjitha punet ne perputhje me normal teknike dhe standartet europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me njetet sinjalizuese para fillimit të punët, megjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetaive është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

PUNET PREGADITORE					
1					
1.1	Shënimi i kantiereve me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjate kohës sa zgjatin punimet 1 log në m2	m2	135.00	0.20 €	27.00 €
1.2	Identifikimi dhe distekimi i instalimeve nëntokësore dhe mbiteksore (tuesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piktetimi dhe regjistrimi ne ditarin ndertimor, me qellim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të Fshatit 1 log m2	m2	135.00	0.20 €	27.00 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjate kohës sa zgjatin punimet 1 log në m2	m2	135.00	0.20 €	27.00 €
Gjithsej: Pos 1					81.00 €

2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe regullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te gërmuar ne deponin te cilen e cakton investitori 1 log m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	39.70	0.20 €	7.94 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	11.34	0.20 €	2.27 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	5.67	0.20 €	1.13 €
2.4	Plantifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	135.04	0.20 €	27.01 €
Gjithsej: Pos 2					38.35 €

PUNIMET E MBUSHJES (TAMPON)					
3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali granular fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t = 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punë kryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës				
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t= 20cm	m3	28.36	10.00 €	283.58 €

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës të rrugës, me materialin garor nga gurit të thyer (fraksion 0-32) mm, me trashësi të shtresës t = 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me arieste parapirake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv = 500 kg/cm².

Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shërese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm, t = 10 cm	m ³	14,18	10,00 €	141,79 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës trashëuese me rere të imët nga gurit të thyer (fraksion 0-6) mm, me trashësi të shtresës t = 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv = 500 kg/cm ² . Shënim: Pas përfundimit të kësaj shërese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t = 5 cm	m ³	7,09	10,00 €	70,90 €
-----	---	----------------	------	---------	---------

Gjithsej: Pos 3 496,27 €

4. PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO MONTUESE
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni. Hlogaritet të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d=8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompertene e percaktuar nga investitori. Në emrin të parashitës edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (fillet) për mbushjen e fagave në sipërfaqen e cilës është e kubëzave.
Vërejtje: Rruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërësi gjatësin e rrugës të shprehur në m² në dy anët e rrugës përzierat përherë të rrugës.

4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke hlogaritur në emrin edhe mbushjen e fagave me rërë (filler)	m ²	135,00	12,00 €	1,620,00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C 30/37 d=8 (15x25x80) cm me baze betoni hlogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m ²	5,00	8,00 €	40,00 €
4.3	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresën fund të kubëzave, kokat përforcohen me beton atëherë instalohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60/1 që ndihmon ndaj komunikacioneve të rënda. Qëllimi kalkulohet në m ² të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje: Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	m ²	5,00	0,50 €	2,50 €

Gjithsej: Pos 4 1,662,50 €

4. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 4:

1	PUNET PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	81,00 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	38,35 €

3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPON)	Gjithsej: Pos 3	496,27 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURES RRUGES ME	Gjithsej: Pos 4	1,662,50 €
TOTALI ME TVSH			2,278,12 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKTURËS PËRCJELLESE NË ESHATIN BRËD-DRAGASII

5. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 5, l= 10.1 m ; B= 2 m, S = 20.20M²

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Te gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë krye-e është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurisë punështen me mjetelet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj . Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të veten financiare					
PUNËT PREGADITORE					
1.1	Shënimet i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjate kohës sa zgjatim punimet 1.1log në m2	m2	20.20	0.20 €	1.01 €
1.2	Identifikimi dhe dëslkrimi i instalimeve nëntokësore dhe mbutoksorë (tuesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndertimor, me qellim të caktimit parandalimim dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimt për shkyeje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregaditjen e lufteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të Eshatit. 1.1log në m2	m2	20.20	0.20 €	4.04 €
1.3	Shënimet dhe mçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjate kohës sa zgjatim punimet 1.1log në m'	m2	20.20	0.20 €	1.01 €
1.4	Demolimi i kubëzave dhe Skajorëve ekzistues . materialit i demoluat largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largesi	m'	20.20	10.00 €	202.00 €
Gjithsej: Pos 1					214.12 €
PUNIMET TOKËSORE					
Gjerzjeria qërmitat dhe largimi i dhent të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuarat për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trascesi l = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ranjet e dhutara duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas lufteve teknike dhe përgjithshme si dhe detaleve teknike . Largimi i dhent te gennuar ne deponim te cilen e caktom investiteri 1.1log m3 me te gjitha shpenzimet.					
2.1	Gennimi me makinaeri (70%)	m3	17.60	3.00 €	52.79 €
2.2	Gennimi me dorë (20%)	m3	3.60	3.00 €	10.80 €
2.3	Gennimi me çekan (10%)	m3	1.80	3.00 €	5.40 €

2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tamponit. Llog me të gjitha shpenzimet	m2	42.85	0.50 €	21.43 €
Gjithsej: Pos 2					75.42 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror (fraksion 0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t= 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastrur me ateste paraprirake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t= 20cm	m3	9.00	10.00 €	89.99 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me material guror nga gurit të thyer (fraksion 0-32) mm, me trashësi të shtresës t= 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastrur me ateste paraprirake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t= 10 cm	m3	4.50	10.00 €	44.99 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer (fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t= 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	2.25	10.00 €	22.50 €
Gjithsej: Pos 3					157.47 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, dhe në formë gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të përfshirët edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Rona e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcim i kubëzave bëhet me beton në tërë gjerësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m2	20.20	12.00 €	242.40 €
Gjithsej: Pos 4					242.40 €
5. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 5:					
1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1		214.12 €	
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2		75.42 €	
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3		157.47 €	
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4		242.40 €	
TOTALI ME TVSH					689.41 €

KUBIZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN BROD-DRAGASH

6. KUBIZIMI I RRUGËS AKSI 6, L= 60.48 m ; B= 4 m, S = 241.92M²

No. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit . Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me njetet specializuese para fillimit të punët, nëpër zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me koston të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kantierit me shenja trezila në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet . Llog në m ²	m ²	241.92	0.20 €	48.38 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësor dhe rrethësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditamë ndërtimit, me qëllim të evitimit të përndarimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pasthimin e terorit dhe pregaditjen e kësaj ve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kebezhimin e kalibërave në rrugët lokale të fshatit. Llog në m ²	m ²	241.92	0.20 €	48.38 €
1.3	Shënimet dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet . Llog në m ²	m ²	241.92	0.20 €	48.38 €
Gjithsej: Pos 1					145.15 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III - V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi të 20 deri në 40 cm Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i termit me tanjet e dhëna duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kërkesave teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të deponit të cilën e cakton investitori . Llog në m ³ me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m ³	50.80	3.00 €	152.40 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m ³	14.51	3.00 €	43.53 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m ³	11.88	3.00 €	35.64 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtrësat e tamponit . Llog me të gjitha shpenzimet	m ²	7.25	0.50 €	3.63 €
Gjithsej: Pos 2					235.19 €
3	PUNIMET E MRR SHJEST TAMPONIT				

Furnizimi, transporti, shiritja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrësës t= 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pasur me atëse paraprahe ,dhe atë sipas normave dhe standardeve.

Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	48.38	10.00 €	483.80 €
-----	--	----	-------	---------	----------

Furnizimi, transporti, shiritja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga guri të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtrësës t= 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet të jetë i pasur me atëse paraprahe ,dhe atë sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2 .

Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t= 10 cm	m3	24.10	10.00 €	241.00 €
-----	--	----	-------	---------	----------

Furnizimi, transporti, shiritja dhe punimi i shtrësës rrafshuese me rere të imet nga guri të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtrësës t= 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2 .

Shënim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	12.50	10.00 €	125.00 €
-----	--	----	-------	---------	----------

Gjithsej: Pos 3

849.80 €

4
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C=30/37 , d 8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e përcaktuar nga investitori.Në çmim të parashitet edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve ne sipërfaqen e cila është e kubëzuara.

Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përfundimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.

4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë(filer)	m2	241.92	12.00 €	2,903.04 €
-----	---	----	--------	---------	------------

4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C=30/37 (dim.15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m'	60.00	8.00 €	480.00 €
-----	--	----	-------	--------	----------

4.3	Furnizimi, transporti ,punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtrësen fina'e të kubëzave,, koka përforcohen me beton arme , inkastrohet meaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 601 i qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m' të rrugëve të kubëzuara . Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	m'	5.00	0.50 €	2.50 €
-----	--	----	------	--------	--------

Gjithsej: Pos 4 3,385.54 €

6. REKAPITOLIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 6 :

1	PUNET PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	145.15 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	235.19 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	849.80 €
4	0	Gjithsej: Pos 4	3,385.51 €
TOTALI ME TVSH			4,615.65 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKTURËS PËRÇJETI I ËSËLË NË FSHATIN BROD DRAGASH

7. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 7, L= 38.95 m ; B= 3.5 m, S= 66.325M²

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurisë punështen me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëqëllë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar të lahete në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNET PREGADITORE				
1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet 1 log në m2	m2	66.33	0.20 €	13.27 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbledhja e ujës/jelës, kanalizimi, instalimet trymes, instalimet telekomune dhe internetit, përkëmbim dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demotim të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të fshatit. 1 log m2	m2	66.33	0.20 €	13.27 €
1.3	Shënim dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatën punimet 1 log në m ²	m2	66.33	0.20 €	13.27 €
Gjithsej: Pos 1				39.80 €	
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dhent të kat III -V me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ranjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme si dhe detaleve teknike. Largimi i dhent te gërmuar ne deponim te cilen e cakton investitori 1 log, m3 me të gjitha shpenzimet					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	19.50	3.00 €	58.49 €

2.2	Germami me dorë (20%)	m3	5.57	3.00 €	16.71 €
2.3	Germami me çekan (10%)	m3	2.79	3.00 €	8.36 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e lamponit .1.log me të gjitha shpenzimet	m2	66.32	0.50 €	33.16 €
Gjithsej: Pos 2					116.72 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror (fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t = 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv = 500 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jete i pajisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t = 20cm	m3	13.93	10.00 €	139.27 €
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materialin guror nga gurit të thyer fraksion 0-32) mm, me trashësi të shtresës t = 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet të jete i pajisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv = 500 kg/cm2 . Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t = 10 cm	m3	6.96	10.00 €	69.64 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës trafikuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t = 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv = 500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t = 5 cm	m3	3.48	10.00 €	34.82 €
Gjithsej: Pos 3					243.73 €
4	PUNIMET E MBISHTRIKTURES RRUGES ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasi C 30/37, d=8cm forma e gjeometriz se kubëzave ,kompetene e përcaktuar nga investitori.Në çmim të parashifet edhe furnizimi,transporti dhe shpenzimet e reres (filerit) per mbushjen e fagave ne sipërfaqen e cila është e kubezuar. Vërejtje : Rruga e cila kubezohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubezave bëhet me beton në tërësi gjatësin e rrugës të shpëchur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur ne çmim edhe mbushjen e fagave me tërë (filer)	m2	66.33	12.00 €	795.96 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x50) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m	17.90	8.60 €	153.94 €

4.3	Turnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave te pusetave me shitesen finale te kubezave,, koka perforcohen me beton arme , inkastrohet meaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T. I qendrushme ndaj lumenkacioneve te randa. Qmimi llogndohet ne m te rruges te kubezara , Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	m	18.95	0.50 €	9.48 €
Gjithsej: Pos 4					1,108.64 €

7. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 7:

1	PUNET PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	39.80 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	116.72 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	243.73 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4	1,108.64 €
TOTALI ME TVSH			1,508.88 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN BROD-DRAGASH					
B. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI B, l = 16.02 m, B = 3 m, S = 49.86M ²					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodet, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punës, nëqë të zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet 1 log në m2	m2	49.86	0.20 €	9.97 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbrojtësorë (ujësjellës, kanalizimi, instalimet rrymës, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pasurimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e tubëzave në rrugët lokale të Fshatit 1 log m2	m2	49.86	0.20 €	9.97 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet 1 log në m ²	m2	49.86	0.20 €	9.97 €
Gjithsej: Pos 1					29.92 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja gërrimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rrugallimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihen edhe nivelizimi terrenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuara në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të gërmuar në deponim të cilën e cakton investitori 1 log m3 me të gjitha shpenzimet					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	14.66	3.00 €	43.98 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	4.19	3.00 €	12.56 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	2.09	3.00 €	6.28 €
2.4	Platifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtrësit e tamponit 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	66.32	0.50 €	33.16 €
Gjithsej: Pos 2					95.98 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPOND)				

Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së rën bazës së rrugës , nga materiali guror .Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës 1- 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv- 650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve

Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm , t- 20cm	m3	10.47	10.00 €	104.71 €
-----	---	----	-------	---------	----------

Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës 1-10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv- 500 kg/cm2 .

Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm , t- 10 cm	m3	5.24	10.00 €	52.35 €
-----	--	----	------	---------	---------

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës matshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion (0-4mm, me trashësi të shtresës 1- 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv- 500 kg/cm2 .

Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t- 5 cm	m3	2.62	10.00 €	26.18 €
-----	--	----	------	---------	---------

Gjithsej: Pos 3 183.24 €

4 PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni , llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C-30/37 , d-Seri forma e gjeometris së kubëzave ,kompetene e përcaktuar nga Investitori.Në çmim të parashfjet edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuara .

Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes , zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anet e rrugës përgjatë perimetri të rrugës

4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m2	50.00	12.00 €	600.00 €
-----	--	----	-------	---------	----------

4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	33.24	8.00 €	265.92 €
-----	--	----	-------	--------	----------

4.3	Furnizimi, transporti ,punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresën finale të kubëzave,, koka përforcohen me beton arme , inkastrohet meaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 6011 qëndroshme ndaj komunikacioneve të rënda . Çmimi llogaritet në m' të rrugëve të kubëzuara , Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluar me zhavorr apo asfaltë.	m'	16.62	0.50 €	8.31 €
-----	--	----	-------	--------	--------

Gjithsej: Pos 4

874.23 C

✓

8. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 8 :

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	20,92 C
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	95,98 C
3	PUNIMET E MBUSILJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	183,24 C
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4	874,23 C
TOTALI ME TVSH			1,183,37 C

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKTURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN BROD-DRAGASH

9. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 9, L = 36.84 m ; B = 3 m, S = 110.52M²

Nr. rëndor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (C)	Çmimi total me TVSH (C)
Te gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, megjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënim i kantierit me shenja reziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatim punimet .1 log në m2	m2	110.52	0.20 C	22.10 C
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësor dhe mbitokësorë (tufesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në dhurim ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolen të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe prapërtjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe lubëzimin e kubëzave të rrugët lokale të fshatit .1 log në m2	m2	110.52	0.20 C	22.10 C
1.3	Shënim dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatim punimet .1 log në m²	m2	110.52	0.20 C	22.10 C
Gjithsej: Pos 1					66,31 C
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projekta-ura për nivelizimin dhe zierimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi L = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terrenit me ramiet e dhurara duke përfshir edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuara në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të përmuar në depozitë të cilën e cakton investitori .1 log në m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	37,49	3,00 C	97,48 C
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	9,28	3,00 C	27,85 C

2.3	Gjurmimi me çekër (10 ⁶ e)	m3	4.64	3.00 €	13.93 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	110.52	0.50 €	55.26 €
Gjithsej: Pos 2					194.52 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali garot fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t= 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t= 20cm	m3	23.21	10.00 €	232.09 €
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me material garot nga gurët të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t= 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2 . Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t= 10 cm	m3	11.60	10.00 €	116.05 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës trashëuese me rërë të imët nga gurët të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t= 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2 . Sipas m. Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	5.80	10.00 €	58.02 €
Gjithsej: Pos 3					406.16 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d 30cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetencë e përcaktuar nga investitori.Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e rërës (filerit) për mbushjen e fllugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vrejtje :Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fllugave me rërë(filer)	m2	111.00	12.00 €	1,332.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C 30/37 (dim. 15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m	73.68	8.00 €	589.44 €

4.3	Punëzimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresën finale të kubëzave, koka përfshihen me beton armë, inkastrohet maza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T. Qmimi kalkulohet në m ² të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje: Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusetat po janë mbuluar me zhavor apo asfalt.	m ²	36.84	0.50 €	18.42 €
Gjithsej: Pos 4					1,939.86 €

9. REKAPITULIMI KUBËZIMI RRUGËS AKSI 9:

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	66.31 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	194.52 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	406.16 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4	1,939.86 €
TOTALI ME TVSH			2,606.85 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN BROD-DRAGASH

10. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 10, L= 12.05 m, B= 7 m, S = 24.1M²

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përgjegjëse për t'u marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet signalizuese para fillimit të punës në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënim i kantierit me shenja treziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës sa zgjatën punimet. Llog në m2	m2	96.40	0.20 €	19.28 €

1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe nëntokësore (ngjeshja, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimat për shkyqje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të fshatit. Llog m2	m2	96.40	0.20 €	19.28 €
1.3	Shënimet dhe matjet geodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet Llog në m2	m2	96.40	0.20 €	19.28 €
Gjithsej: Pos 1					57.84 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gjerëzja, germimi dhe largimi i dheut të kat III - V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuara në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të germuar në deponit të cilën e cakton investitori . Llog m3 me të gjitha shpenzimet					
2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	7.09	3.00 €	21.26 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	2.02	3.00 €	6.07 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	1.01	3.00 €	3.04 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	24.10	0.50 €	12.05 €
Gjithsej: Pos 2					42.42 €
3	PUNIMET E MBUSILJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli ngjeshjes Mv 650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastrur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t 20cm	m3	5.06	10.00 €	50.61 €
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm me trashësi të shtresës t 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues Materiali i përdorur duhet të jetë i pastrur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv 500 kg/cm2 . Vrejtje Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t= 10 cm	m³	2.53	10.00 €	25.31 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës reafshuese me rere të imët nga gurët të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t= 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të ftohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm². Shqirimi: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m³	1.27	10.00 €	12.65 €
Gjithsej: Pos 3					88.57 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTULSE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme nga betoni i klasit C-30/37, dhe forma e gjeometrisë së kubëzave konketene e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashitet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në teresi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anet e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m2	35.31	12.00 €	303.66 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dëm (15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme	m	24.10	8.00 €	192.80 €
4.3	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresën finale të kubëzave, koka përforcohen me beton arme, instalohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T i cendushme ndaj komunikacioneve të rënda. Çmimi kalkulohet në m² të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje: Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusetat po janë mbuluar me zhavorr apo asfaltë.	m²	12.05	10.00 €	120.50 €
Gjithsej: Pos 4					616.96 €

10. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 10 :

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	57.84 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	42.42 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPON)	Gjithsej: Pos 3	88.57 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4	616.96 €
TOTALI ME IVSH			805.78 €

KUBËZIMI RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN BROD DRAGASH

11. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 11, L= 43.39 m ; B= 2.5 m, S = 108.47M²

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Te gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punështet me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëqytetë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti ktheje në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënim i kantiertit me shenja rezik u ne zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatn punimet Llog në m ²	m ²	433.88	0.20 €	86.78 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoxsorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrejtit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolin të rrejtit ekzistues pasidimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme per ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të fshatit. Llog në m ²	m ²	433.88	0.20 €	86.78 €
1.3	Shënim dhe ançlizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatn punimet Llog në m ²	m ²	433.88	0.20 €	86.78 €
				Gjithsej: Pos 1	260.33 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërmyerja gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara per nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rruges lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te gërmuara ne deponin te cilen e cakton investitori . Llog në m ³ me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m ³	31.89	3.00 €	95.67 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m ³	9.11	3.00 €	27.33 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m ³	1.56	3.00 €	13.67 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtrësat e tamponit Llog me të gjitha shpenzimet	m ²	108.47	0.50 €	54.24 €
				Gjithsej: Pos 2	190.91 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali garor fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës 1-20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 650 \text{ kg/cm}^2$. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm 1-20cm	m ³	22.78	10.00 €	227.79 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me material garor nga gurët të thyer fraksion (0-31.5) mm me trashësi të shtresës 1-10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 500 \text{ kg/cm}^2$. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm 1-10 cm	m ³	11.39	10.00 €	113.89 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës trafikuese me rere të imet nga gurët të thyer fraksion 0-4mm me trashësi të shtresës 1-5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v = 500 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm 1-5 cm	m ³	5.69	10.00 €	56.95 €
Gjithsej: Pos 3					398.63 €
4	PUNIMET E MBISTROKURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESH				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, logaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasi C-30/37 - d 8cm forma e gjeometrisë së kubezave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në qmimi të parashitet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e lubezuar. Vërejtje: Rruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në mur kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubezave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m² në dy anët e rrugës përfaqë përimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubezave duke logaritur në qmimi edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m ²	113.89	12.00 €	1,366.72 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim (15x25x80) cm, me baze betoni logaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme	m ¹	86.78	8.00 €	694.24 €
4.3	Furnizimi, transporti, punim dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresën finale të kubezave, koka përforcohen me beton armë, inkastrohet meza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga griza 601-1 qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m ² të rrugëve të kubëzuara, Vërejtje: Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusetat po janë mbuluar me zhavorr apo asfaltë.	m ²	43.39	9.50 €	21.70 €

Gjithsej: Pos 4

2,082.66 €

11. RERAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 11:

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	260.33 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	190.91 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPON)	Gjithsej: Pos 3	398.63 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4	2,082.66 €
TOTALI ME TVSH			2,932.52 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKTURËS PËRCJELLESE NË FSHATIN BROD-BRAGASHI

12. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 12, L= 106.6 m; B= 3,5 m, S = 373.10M²

Nr. referor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përzgjedhëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurojë punishten me mjetet signalizuese para fillimit të punës, nëqë të zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kanteve me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukture rrugore sipas projektit detaj (gjatë kohës së zgjatit punimet 1.1log në m ²)	m ²	1244.19	0.20 €	248.84 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntokësore dhe mbrojtëse (tufesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në qytetin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikun e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terent dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgatishme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të Fshatit. 1.1log m ²	m ²	1244.19	0.20 €	248.84 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj (gjatë kohës së zgjatit punimet 1.1log në m ²)	m ²	1244.19	0.20 €	248.84 €
1.4	Demolimi i kubëzave dhe skajprëve ekzistues, materialit demotuar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi	m ²	373.10	3.00 €	1,119.30 €
				Gjithsej: Pos 1	1,865.82 €
2	PUNIMET TOKËSORE				

Gjerëzia gjërmimi dhe largimi i dhëut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zërvanin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi tercaut me tanxhet e dhëut duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuara në projekt sipas kërësive teknike dhe përcjellshme , si dhe detalet teknike . Largimi i dhëut të gërmuar në deponinë e cila është e caktuar në investitorin . 1 log m3 me të gjitha shpenzimet.

2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	91.45	3.00 €	274.34 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	26.13	3.00 €	78.38 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	13.06	3.00 €	39.19 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tanxhet 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	311.05	0.50 €	155.52 €

Gjithsej: Pos 2

547.44 €

3. PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONU)

Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror fraksion 0 deri 63 mm me trashësi të shtresës 1 - 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv -650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve.

Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm 1 -20cm	m3	65.32	10.00 €	653.20 €
-----	---	----	-------	---------	----------

Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materialin guror nga gurët të thyer fraksion 0-32 mm me trashësi të shtresës 1 - 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv - 500 kg/cm2 .

Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , 1 - 10 cm	m3	32.66	10.00 €	326.60 €
-----	---	----	-------	---------	----------

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës matshuese me rere të imet nga gurët të thyer fraksion 0-4mm me trashësi të shtresës 1 - 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv - 500 kg/cm2 . Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm 1 - 5 cm	m3	16.33	10.00 €	163.30 €
-----	---	----	-------	---------	----------

Gjithsej: Pos 3

1,143.00 €

PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
Punimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 - d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashfyt edhe Punimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fngave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes. zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës për gjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Punimi, Transporti dhe montimi i kubëzave, duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fngave me rërë (filer)	m2	374.00	12.00 €	4,488.00 €
4.3	Punimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pushtave me shpresë finale të kubëzave, koka përforcohen me beton armue, inkasohet analiza teknike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 601 - i qëndrueshëm ndaj komunikacioneve të rënda. Çmimi kalkulohet në m ² të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje: Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pushtave ekzistuese në rrugë për implementimin të projektit, për shkak se pushtat po janë mbuluar me zhavorr apo asfaltë.	m ²	116.00	0.50 €	58.00 €
Gjithsej: Pos 4					4,546.00 €

12. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 12 :			
1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	1,865.82 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	547.44 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	1,143.10 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4	4,546.00 €
TOTALI ME TVSH			8,102.36 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKTURËS PËRCJELLESE NË FSHATIN BROD-DRAGASH					
13. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 13, L= 13.85 m ; B= 3 m, S = 41.87 M ²					
Nr. referencor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përfundim me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punësues me mjete sinjalizuese para fillimit të punës, nëpërmjet zonës ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
PUNËT PREGADITORE					
1.1	Shënim i kodit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet. I log në m ²	m2	167.48	0.20 €	33.50 €

1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve neuteksor dhe mbijoksore fuqesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit, piketimi dhe regjistrimi ne ditarin ndertimor, me qellim te evitimit te paraqitjes se demtimeve eventuale mund te ndikojne ne rrezikimin e personelit. Ne kete pozicion perfishihet edhe plani i situacionit te rrjetit ekzistues me qellim qe te hartohet plani i veprimit per shkeqje dhe demolim te rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike te pergjithshme per ndertimin dhe kubesizimin e kubesave ne rruget lokale te fshatit. Llog m2	m2	167.48	0.20 €	33.50 €
1.3	Shënimet dhe incizimet gjeodezike ne zonat dhe segmentet rrugore ku do te punohet sipas projektit deri ne qgate kohes sa zgjatin punimet. Llog ne m2	m2	167.48	0.20 €	33.50 €
1.4	Demohmi i kubesave dhe Skajorëve ekzistues , materiali i demtuar largohet me ngarkim dhe transport deri ne deponim me te afert deri ne 5 km largesi	m3	41.87	0.20 €	8.37 €
Gjithsej: Pos 1				108.86 €	
2	PUNIMET TOKESORE				
Gjermyrja , gjerimi dhe largimi i dheut te kat III -V Me makina ndertimore ne vendet e projektuar per nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rruges lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Ne kete pozicion perfishihet edhe nivelizimi i terenit me ramjet e duhura duke perfishir edhe elementet tjera pjercelluese te pjercaktuar ne projekt sipas kushteve teknike dhe pergjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponim te cilen e cakton investitori . Llog m3 ne te gjitha shpenzimet.					
2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	12.31	3.00 €	36.93 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	3.52	3.00 €	10.55 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	1.76	3.00 €	5.28 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit te rruges , para se te vendosen shiresat e tamponit . Llog me te gjitha shpenzimet	m2	41.87	0.50 €	20.94 €
Gjithsej: Pos 2				73.69 €	
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPON)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shireses se nen bazes se rruges , nga material goror (fraksion 0 deri 63) mm me trashesi te shireses t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa te fitohet moduli i ngjeshjes Mv: 650 kg/cm2 . Materiali i perdorim duhet te jete i pasur me ateste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejte : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyrese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shireses rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t =20cm.	m3	8.79	10.00 €	87.93 €

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialë guror nga gurët të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste parapriake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2.

Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkruese është e obliguar ta shqyrtojë testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t= 10 cm	m3	4.40	10.00 €	43.96 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrugës me rere të imët nga gurët të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t= 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2. Sëputim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkruese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	2.20	10.00 €	21.98 €
Gjithsej: Pos 3					153.87 €

4 PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, si dhe forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashitet edhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Rruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimeut të rrugës.

4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave, duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rëret (filer)	m2	43.96	12.00 €	527.56 €
4.3	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusëve me shtresën finale të kubëzave, koka përforcohen me beton armë, inkastrohet meza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 601.1 qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Çmimi llogaritet në m² të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusëve ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusët po janë mbuluar me zhavorr apo asfalt.	m²	13.85	0.50 €	6.93 €
Gjithsej: Pos 4					534.49 €

13. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 13 :

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	108.86 €
2	PUNIMET FOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	73.69 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	153.87 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4	534.49 €
TOTALI ME TVSH			870.91 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKTURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN BROD-DRAGASHI

14. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 14, L= 9 m ; B= 2 m, S = 16.94 M²

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntaksore tëqytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i cantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës sa zgjatn punimet .Llog në m2	m2	67.76	0.20 €	13.55 €
1.2	Identifikimi dhe distlokimi i instalimeve nëntaksor dhe mbrojtësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), pikefimi dhe regjistrimi në ditarin nderfinor, iac qellim të evitimit paraardhshin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e per-oaetit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimt për shlyqje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimr dhe kubezimin e kubëzave në rrugët lokale të Fshatit. Llog në m2	m2	67.76	0.20 €	13.55 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës sa zgjatn punimet .Llog në m²	m2	67.76	0.20 €	13.55 €
1.4	Demolimi i kubëzave dhe Skajorëve ekzistues , materiali i demohur largohet me ngarkim dhe transport deri në deponinë më të afërt deri në 5 km largësi	m³	16.94	10.00 €	169.40 €
				Gjithsej: Pos 1	210.06 €
2	PUNIMET TOKËSORË				
Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ranjet e dubura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekti sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të gërmuar në deponinë të cilën e cakton investicioni. Llog në m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m³	4.98	3.00 €	14.94 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m³	38.02	3.00 €	105.07 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m³	0.71	3.00 €	2.13 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtrësa e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	16.94	0.50 €	8.47 €
				Gjithsej: Pos 2	130.61 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës : nga materiali guror (Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t = 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve					
Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t = 20cm	m3	3.56	10,00 €	35,57 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës : me materialin guror nga gurit të thyer Fraksion (0-37) mm me trashësi të shtresës t = 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2					
Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm , t = 10 cm	m3	1.78	10,00 €	17,79 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës matësuese me rere të met nga gurit të thyer fraksion 0-1mm me trashësi të shtresës t = 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2 .					
Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t = 5 cm	m3	0.89	10,00 €	8,89 €
Gjithsej: Pos 3				62,25 €	
4	PUNIMI I MBISHTROKURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i clementeve nga betoni, llogaritur të gjitha puntatet e nevojshme, nga betoni i klasit C 20/27 , 4-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave ,kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashitet edhe furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fagave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar.					
Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës për gjatë perimetrit të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fagave me (rërë filer)	m2	17,79	12,00 €	213,44 €
4.3	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresën finale të kubëzave,, koka përforcohen me beton arme , inkastronhet enaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60° I qëndroshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi llogaritet në m' të rrugëve të kubëzuara . Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluar me zhavorr apo asfaltë.	m'	9,00	0,50 €	4,50 €
Gjithsej: Pos 4				217,94 €	

14. REKAPITULIMI - KUBJEZIMI RRUGËS AKSI 14 :

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	210.06 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	130.61 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	62.25 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME	Gjithsej: Pos 4	217.94 €
TOTALI ME TVSH			620.87 €

RREGULLIMI I PRRONIT ME KANAL TE HAPUR NGA BA, L=110.98 m

PUNET PARAPREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Mobilizimi i ndërmatjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e perqilimit të planti dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues. Llog.ne komplet	komplet	1	100.00	100.00 €
1.2	Inçizimet ejeodezike para fillimit të ekzekutimit të punëve si dhe shenjezimi i trasese. përcjellja gjjeodezike me GPS gjatë ekzekutimit të punimeve. Llog.ne komplet	komplet	1	100.00	100.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit, largimi i materialeve të forta, prejja e dranjeve të panevojshme që pengojn drejtdrejt në rregullimin e kanalit të hapur të betonit. Në çmim të kalkulohet pastrimi, ngarkimi dhe transporti deri në depozitë në të afërt të caktuar nga organi mbikëqyrës. Llog.ne m³	m³	332.94	3.00	998.82 €
1.4	Devijimi i shtratit të lumit për të mundësuar kryerjen e punëve ndërtimore pa prezencë të njit në pjesën e kanalit atmosferik dhe në vendet ku paraqitet ky problem. Përdorimi i pompave për largim të ujërave gjatë kryerjes së punëve. Llog.ne komplet	komplet	1	500.00	500.00 €
1.5	Këmbimi i shtratit të prronit në gjendje të përdorshme, duke larguar pajisjet dhe materialeve devijuese, të rrjedhës së lumit gjatë konstruktimit të bazës dhe mureve anësore. Llog.ne komplet	komplet	1	500.00	500.00 €
Gjithsej: Pos 1					2,198.82 €

PUNET TOKËSORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dhent të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e shtratit të prronit me trashësi t = 40 cm deri në 1.0 m . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terrenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellës: të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe: detaleve teknike . I largimi i dhent të gërmuar në depozitë të cilën e cakton investitori . Llog m³ me të gjitha shpenzimet.				

2.1	Ceramimi me makineri (70%)	m ²	163.14	3.00 €	489.42 €
2.2	Ceramimi me dorë (20%)	m ²	46.61	3.00 €	139.83 €
2.3	Ceramimi me çekan (10%)	m	23.31	3.00 €	69.92 €
2.4	Platifikimi dhe punimi i bazamentit të kanalit të hapur atmosferik, i para se të vendosen shiresat e tampionit i log me të gjitha shpenzimet	m ²	715.82	0.50	357.91 €
2.5	Punizimi, transporti, me Zhavor 0/63 mm, i themelet të bazamentit, pllakes si dhe mureve të kanalit, Mbyshja e themeleve të kanalit të hapur me koeficient të ngjeshjes 30 MN/m ²	m ³	107.37	10.00	1,073.70 €
Gjithsej: Pos II					2,130.78 €

PUNET E BETONIMIT					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
3.1	Punizimi, transporti dhe punimi i pllakës së Kanalit e 20 cm nga betoni (klasa e betonit c-30/37), me perdorim të pahive të nevojshme Betoni të kete permbajetje te additivit jo uje pershkues, i log m3	m ³	25.75	80.00	2,060.00 €
3.2	Punizimi, transporti dhe betonimi i kanalit të njetjes me klase të betonit c-30/37, të parashihen edhe legat e diafiniit qdo 6.0 metra me perdorim të pahive të nevojshme sipas detaleve në prejren terthore, Betoni të kete permbajetje te additivit jo uje pershkues, Kanalit duhet ti jepet pjertesesi e nevojshme sipas Detallit konstruktiv, i log m3	m ³	56.6	80.00	4,528.00 €
Gjithsej: Pos III					6,588.00 €

PUNET E ARMATURES					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Punizimi, transporti, perpunimi dhe vendosja e armatureve në kanalit e rregulluar, bazamenti dhe Mureve anesore, sipas detaleve të dhëna në planin e armatureve, i log kg	kg	6902.01	1.00	6,902.01 €
Gjithsej: Pos IV					6,902.01 €

REKAPITULLIMI I RREGULLIMIT TE PROJIT					
PUNET PARAPREGADITORE					2,198.82 €
PUNET TOKESORE					2,130.78 €
PUNET E BETONIMIT					6,588.00 €
PUNET E ARMATURES					6,902.01 €
TOTALI ME TVSH					17,819.61 €

REGULLIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK TË RRUGA E SHKOLLËS L-51.24 M

PUNET PARAPREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Identifikimi i instalimeve nentokësore dhe mbetësore (tufazjellesh, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në planin ndërtues, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit lokal të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimtimit për shkyqje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës. Llog m'	m'	72.00	0.20	14.40 €
1.2	Trçizimet gjeodezike para fillimit të ekzekutimit të punëve si dhe shenjëzimi i trasese, përcjelleja gjeodezike me GPS gjatë ekzekutimit të punimeve. Llog ne komplet	komplet	1	100.00 €	100.00 €
1.3	Pastrimi i terenit, Demolimi me kujdes të shtuar i kubezave të betonit në vendet e projektuara si dhe largimi i materialeve të demohuara në një vendë që cakton investitori, materialet e demohuara duhet të kthehen në gjendjen e një pareshume pas përfundimit të kanalizimeve atmosferike. Llog ne m'	m2	250	12.00 €	3,000.00 €
Gjithsej: Pos 1					3,114.40 €

PUNET TOKESORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Grëtyerja, germimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi 1 - 20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terenit me ranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellese të përcaktuara në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të germuar në deponin të cilen e cakton investitori. Llog m.3 me të gjitha shpenzimet.				
2.1	Germimi me makineri (70%)	m³	62.83	3.00 €	188.50 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m³	17.95	3.00 €	53.86 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m³	8.98	3.00 €	26.93 €

2.4	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi llog. në: 4 puseta, llog. ne m ³	m ³	5.60	10.00 €	56.00 €	✓
2.5	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar. llog. ne m ³	m ³	42.74	1.00 €	42.74 €	✓
2.6	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre me d=0-4mm me trashësi t=(15)mm, sipas detajit në projekt. llog. ne m ³	m ³	17.38	10.00 €	173.76 €	✓
2.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standard për rrjeta të kanalizimit Atmosferik. llog. ne m ³	m ³	51.24	1.00 €	51.24 €	✓
2.8	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv=90N/m ² llog. ne m ³	m ³	57.60	10.00 €	576.00 €	✓
Gjithsej: Pos II					1.169.03 €	✓

III	PUNËT E BETON, DHE BETARME				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)

3.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kiletave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm. Në çmim të parashitet edhe punimi i armatures në bazamentin e pusëtës në dy zona. Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kiletave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm. Në çmim të parashitet edhe furnizimi dhe punimi i armatures për pllaken në dy zona me armatur Ø12/150 mm, Llog në m3.	m³	2.70	100.00 €	270.00 €	✓
3.2	Furnizimi, transporti dhe pregaditja e kallepeve vendosja e betonit për puseten shiritore ujmbledhëse nga beton armcoja C 25/30 me dim:40*60 cm dhe mure 15 cm sipas detallit teknik në projekt. Në çmim të parashitet edhe furnizimi dhe punimi i armatures për puseten shiritore me Ø10/150 mm, Llog në m3. (3 copë 5m)	m³	6.60	100.00 €	660.00 €	✓
3.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø600 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:					
a	Ø1000	copë	4	75.00 €	300.00 €	✓
b	unaza në formë të konit Ø1000/700/600	copë	4	75.00 €	300.00 €	✓

III	Furnizimi dhe Punimi me beton të shtresës izoluese mbrojtës t=10 cm C12/16 për mbrojtje të gypit të kanalizimit në lëshesën kaluese, me qëllim të mbrojtjes së gypit të ekspozuar nga ndikimet fizike sipërfaqësore duke i dhënë ramjen e duhur me suva dekorative. Logaritja në m2.	m ²	6	100.00 €	600.00 €
Gjithsej: Pos III					2,130.00 €

IV	PUNËT METAL PUNUESE				
POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Shtallë në puseta /furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shtallëve të hekurtë Ø 20 mm në murin e pusetës. Shtallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Logaritja me copë.	copë	4	15.00 €	60.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave shiritore për ujëmbledhësat (prej profileve metalike korniza L 30x55x3.5 5000 mm dhe mbushje me profile të armaturores Ø25/70 mm) 45x500 cm, për pesha të rënda 40T. Në çmim të llogarohet: betonimi dhe fiksimi i korniz metalin në kurorën prej beton armesë C-25/30.Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	m ²	11	100.00 €	1,100.00 €
4.3	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmese C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.1 log në copë	copë	4	200.00 €	800.00 €
Gjithsej: Pos IV					1,960.00 €

V	PUNËT MONTUESE				
POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)

5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kësaj veprimësie nga objektet egzystuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë : germim mbulimie me zhavor dhe gypin e 160-200mm, duke logaritur të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për kompletimin e lidhjeve sipas normave dhe standardeve në fuqi. Të gjithësisht e një kësaj veprimësie është logaritur nga 5m ² deri në 10m ² .	cope	10	100.00 €	1,000.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m ² të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptient.				
	HDPE PSN8 DN- 315 mm	m	55	10.00 €	550.00 €
5.3	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke logaritur në çmim edhe mbushjen e fupave me rërë (flier)	m2	350	19.00 €	4,250.00 €
Gjithsej: Pos V					6,300.00 €

REKAPITULLIMI I PUNIMEVE TE KANALIZIMIT ATMOSFERIK

I	PUNET PARAPREGADITORE	3,114.40 €
II	PUNET TOKESORE	1,169.03 €
III	PUNET E BETON, DHE BETARME	2,130.00 €
IV	PUNET METAL, PUNUESE	1,960.00 €
V	PUNET MONTUESE	6,300.00 €
TOTALI ME TVSH		14,673.43 €

RREGULLIMI I SIFTRATIT TE LUMIT

A	KANALIZIMI ATMOSFERIK ME GYPA BETONI Ø1200 mm)	2*L=148,00 m (PARALEL
---	--	-----------------------

I	PUNET PARAPREGADITORE				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)

1.1	Identifikimi instalimeve nentoksor dhe mbitor sorë (ujesjellet, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), pikotimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimur dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të funksioneve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal te projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimit të terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës. I log m'	m'	148.00	0.20	29.60 €	✓
1.2	Mobilizimi i ndërmanjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e perpilimit të planit dhe programit punës si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues. I log ne komplet	komplet	1	100.00	100.00 €	✓
1.3	Irçizimet gjeodezike para fillimit të ekzekutimit të punëve si dhe shenjeziimi i trasese, percjelleja gjeodezike me GPS gjatë ekzekutimit të punimeve. I log ne komplet	komplet	1	100.00	100.00 €	✓
1.4	Pastrimi i terenit, Demolimi me kujdes të shtuar i kubezave të betonit në vendet e projektuara si dhe largimi i materialeve të demoluara në një vend që e cakton Investitori, materialet e demoluara duhet të kthehen në gjendje e me parashme pas përfundimit të kanalizimeve atmosferike. I log ne m²	m²	814	5.00	4,070.00 €	✓
1.5	Pastrimi i terenit, largimi i materialeve të forta, Mineve anësore të lumit egzistues, Leshesave pilakore dhe urave mbi lumin lokal, prerja e drunjeve të panevojshëm që pengojn drejperdrejt në rregullimin e kanalit të hapur të betonit. Në çmim të kalkulohet pastrimi, ngarkimi dhe transporti deri në deponinë më të afërt të caktuar nga organi mbikëqyrës. I log ne m²	m²	518	2.00	1,036.00 €	✓
1.6	Devijimi i shtrati të lumit për të mundësuar kryerjen e punëve ndërtimore pa prezencë të ujit në pjesën e kanalit atmosferik dhe në vendet ku paraqitet ky problem. Përdorimi i pompave për largim të ujrave gjatë kryerjes së punëve. I log ne komplet	komplet	1	500.00	500.00 €	✓
1.7	Këdhimi i shtrati të prionit në gjendje të përdorshme, duke larguar pajisjet dhe materialeve devijuese, të njëjdhjes së lumit gjatë konstruktimit të bazës dhe mineve anësore. I log ne komplet	komplet	1	500.00	500.00 €	✓

1.5	Dislokimi i instalimeve egzistuese te kanalizimit te kalafajesjellsit dhe shryllave elektrike ne rrugen e cila do te trajtohet si dhe zgjidhjet alternative per kalimin me hyrje dalje ne objektet shtepiake si dhe mbrojtjen e personelit punues si dhe kalimtareve te rastit	komplet	1	500.00	500.00 €
Gjithsej: Pos 1					6,835.60 €

PUNET TOKESORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -VI Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e Kanalizimit Atmosferik. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terentit me rampjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuara në projektin e kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detajeve teknike . Largimi i dheut te gërmuar ne depozitimin te cdo e cakton investitorit . 1 log m3 me të gjitha shpenzimet.				
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m³	508.55	3.00 €	1,525.64 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m³	145.30	3.00 €	435.90 €
2.3	Gërmimi me çelëz (10%)	m³	72.65	3.00 €	217.95 €
2.4	Punëfilimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit . 1 log me të gjitha shpenzimet	m²	620	0.50	314.50 €
2.5	Punëfilimi, transporti, me Zhyvori 0/63 mm, 20 cm i bemelet te pragut te pendes, pllakes se Pusetave, rrethuesit nureve te pendes , pllakes se rrethuesit nureve te pendes , mbashja e themeleve te kanalit te pendeve atmosferike , me koeficient te njeshjes 30 MB/m²	m²	125.8	10.00	1,258.00 €
Gjithsej: Pos II					3,751.99 €

P3	PUNËT E BETON, DHE BETONARME				
P3.3	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
3.3	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 25 cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e mureve t=20 cm të cilat përgaditen nga betoni me kallape prej drasave sikurse në detale të dhëna . Te logaritët edhe betonimi i kinetave dhe pllakes së sipërme d=20 cm me një hapje me dim 60x60 cm me grill metalike. Betoni te këto përmbajtoje te additivit jo uje pershkues si dhe te punohet sipas regullave dhe standarteve . Llog në m3				
	pllaka e bazamentit d=25 cm (P1,P2,P3 dhe P4)	m³	8.50	100.00 €	850.00 €
	mure t=20 cm (P1,P2,P3 dhe P4)	m³	15.03	100.00 €	1,503.20 €
	pllaka e sipërme d=20 cm (P1,P2,P3 dhe P4)	m³	5.50	100.00 €	550.00 €
3.3	Furnizimi dhe Punimi me beton të shtresës stabilizuese te gypave te shtrire te betonit (nyje shtanguese) mbrojtës t=20 cm dhe gjatesi 100 cm me C12/16 për stabilizim te gypit të kanalizimit në çdo 10 m , me qëllim të mbrojtjes së gypit të ekspozuar nga ndikimet fizike sipërfaqësore duke i dhene rramjen e duhur . Llogaritja në m1.	m¹	12	100.00 €	1,200.00 €
3.3	Furnizimi dhe Punimi me beton të shtresës Rrafshuese me beton C12/16 t=8 cm Llogaritja në m3.	m³	0.58	100.00 €	58.00 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve ne klase te betonit c-30/37, me perdorim te pahive te nevojshme, Betoni te kete përmbajtoje te additivit jo uje pershkues Llogaritja në m3.	m³	4.31	100.00 €	431.00 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe betonimi i mureve anesore ne klase te betonit c-30/37, me perdorim te pahive te nevojshme, Betoni te kete përmbajtoje te additivit jo uje pershkues.Të punohet sipas detalit te dhen konstruktiv Llogaritja në m3.	m³	4.16	100	416.00 €

Gjithsej: Pos III 5,008.20 €

IV PUNËT E ARMATURES					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Furnizimi, transporti, përpunimi dhe vendosja e armatureve në kanalit e ujërës. Prap sedimentuesat, Punge pendës, Mure, dhe shkarkues sipas detajeve të dhëna në planin e armatureve. Llog në kg	kg	2850	1	2,850.00 €
Gjithsej: Pos IV					2,850.00 €

V PUNËT METAL PUNUESE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
5.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve/Grillave prej Profileve metalike i plotë të kombinuar sipas detajit konstruktiv të prezentuar 600x600 , për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kororës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN121, Llog në copë	copë	4	150.00 €	600.00 €
5.2	Shkallet në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendosëdhen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja me copë.	copë	4	15.00 €	60.00 €
5.3	Grilla në pendën pranuese të lumit Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i grilles të hekurta Ø 20 mm në murin e pendës. Grilla ka dim 1,50x3.20 cm me ngjyrosje kundër korrozionit Llogaritja me copë.	copë	1	720.00 €	720.00 €
Gjithsej: Pos V					1,380.00 €

VI PUNËT MONTUESE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
6.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të betonit 240x1200 mm për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga muga deri në Recipientë.	m'	280	80.00	22,400.00 €

6.2	Furnizimi dhe punimi i mbulimit të gypave të kanalit Në qmën kalkulohen edhe shtresat zhavorit 0-31.5 t- 10 cm dhe 0-63 t-20 cm, si dhe rere për nivelizim kubezve t-3cm, si dhe mbushjen e fërgatimeve me të gjitha shpenzimet e nevojshme për finalizimin e këtij pozicioni të shprehur në m ³ t log në m ³	m ³	280	5.00	1,400.00 €
Gjithsej: Pos VI					23,800.00 €

✓

✓

REKAPITULLIMI I PUNIMEVE [A]

I	PUNET PARAPREGADITORE	6,835.60 €
II	PUNET TOKESORE	3,751.99 €
III	PUNET E BETON, DHË BETONARME	5,008.20 €
IV	PUNET E ARMATURIES	2,850.00 €
VI	PUNET METAL PUNUESE	1,380.00 €
VII	PUNET MONITIMESH	23,800.00 €
TOTALI [A] ME TVSH		43,625.79 €

B	KANALIZIMI FEKAL ME GYPA PE SN 8 Ø315 mm L=126,64 l36= 262.6 m (PARALEL.) ME K.A.T.M
---	---

PUNET TOKESORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njesi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
I.1	Trasimi dhe ngjizimi me shenjat gjeodezike	m'	262	0.20 €	52.40 €
I.2	Identifikimi i instalimeve nëntokësore dhe mbikëqarje (tipesjellës, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të paandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrjetit. Llog m'	m'	262.6	0.20 €	52.52 €
I.3	Demolimi vijor i Kubezave të betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapësirës për kyqje të kanalizimit në atë ekzistues në rrugën kryesore, dhe lëvizimi në gjendjen e maparshme me kubeza betoni	m'	125	15.00 €	1,875.00 €
I.4	Gërmimi me dorë dhe makine dhe transporti deri në depot dhe/ose me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqarës, dhe është i kategorisë III të IV. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dhe i mbulohet me mënjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. gërmimi me makine 70% gërmimi me dorë 20% gërmimi me çekan 10%	m'	165.44 43.67 21.83	3.00 € 3.00 € 3.00 €	496.31 € 131.00 € 65.50 €
I.5	Mbrojtje e gropës ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	262.6	3.00 €	787.80 €

1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy locetër gjatësi kol. 12 copë puseta	m ³	36.00	5.00 €	180.00 €
1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të qëndimit duke dhënë ramjen e salitë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuat.	m ²	157.56	1.00 €	157.56 €
1.8	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre me d 10-4mm me trashësi r (15)cm, sipas detajit në projekt.	m ³	31.51	10.00 €	315.12 €
1.9	Furnizim, transporti dhe vendosja e shiritit ngjizues mbi shtresën e zhavorit standart për njëta të kanalizimit F4KA1.	m ²	262.6	1.00 €	262.60 €
1.10	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresë max 30-30 cm me Mv=90Mn/m2.	m ³	252.10	5.00 €	1,260.48 €
1.11	Largimi i njërit nga kanali nëse paraqet gjatë propimit të kanalit.	ore	10	10.00 €	100.00 €
Gjithsej: Pos I					5,736.30 €

II	PUNËT E BETON, DHE BETARME				
POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pilakes nga betoni). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Kete funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të garshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.5 m. Te logaritët edhe betonimi i kielave me t 15cm.	m ³	4.59	80.00 €	367.38 €
2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e bapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit. Idhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø600 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet koniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varësimi të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	unaza në formë të konit Ø1000/700/600	copë	12	50.00 €	600.00 €
	Ø1000	copë	12	50.00 €	600.00 €
Gjithsej: Pos II					1,567.38 €

PUNËT METAL PUNUESH					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600, për pesha të rënda deri 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	12	50.00 €	600.00 €
3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtimi montimi i shkallëve të hekurtit Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.	copë	12	15.00 €	180.00 €
Gjithsej: Pos III					780.00 €

PUNËT MONTUESH					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet e zërituara në puseta e ndërtuar duke përfshirë gërmim mbulimin me zhavor dhe gypin P160-200mm, duke llogaritur të gjitha pjesët fazonike të nevojshme për kompletimin e lidhjeve sipas normave dhe standardeve në fuqi, (gjatësinë e një kyqje t'pikë është llogaritur nga 5m' deri në 10m').	copë	25	20.00 €	500.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptient.				
	HDPE PSMS DN- 315 mm	m'	262.6	10.00 €	2,626.00 €
Gjithsej: Pos IV					3,126.00 €

REKAPITULLIMI I PUNIMEVE [B]		
I	PUNËT TOKESORE	5,736.30 €
II	PUNËT E BETON, DHE BIELARME	1,567.38 €
III	PUNËT METAL PUNUESH	780.00 €
IV	PUNËT MONTUESH	3,126.00 €
TOTALI [B] ME TVSH		11,209.68 €

C	UJË SJELLËSI L=60 m
---	---------------------

PUNËT PREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me nyjetet simplizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.				
1.1	Matja gjendjeve të trasës.	m²	60.00	1.00 €	60.00 €
1.2	Përpilimi i dokumentacionit teknik për punët e ekzekutuar dhe dorëzimi të investitorit në 3-kopje (Fizike dhe 1-elektroknike (Në çmim përshihet, përzimimi i projektit të realizuar dhe nyjet e projektit me koordinata reale).	m²	60.00	5.00 €	300.00 €
Gjithsej: Pos I					360.00 €

PUNËT FURNIZUESI PE-100					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi me gypa të PE-100, PN 10 bar				
2.1	Ø - 75 mm, PN-10.0 bar	m	20.00	10.00 €	200.00 €
2.2	Ø - 63 mm, PN-10.0 bar	m	20.00	12.00 €	240.00 €
2.3	Ø - 50 mm, PN-10.0 bar	m	20.00	12.00 €	240.00 €
Gjithsej: Pos II					680.00 €

PUNËT FURNIZUESI I: Gypa PE-100					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
3.1	Furnizimi me gypa të PE për realizimin e kucjeve individuale (shtëpiake) dhe komerciale.				
3.2	Ø - 32 mm, PN-10.0 bar	m	20.00	10.00 €	200.00 €
3.3	Ø - 25 mm, PN-10.0 bar	m	20.00	10.00 €	200.00 €
3.4	Ø - 20 mm, PN-10.0 bar	m	20.00	10.00 €	200.00 €
Gjithsej: Pos III					600.00 €

PUNËTAT PËR KONSUMATOR					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Shërbimi dhe montimi i pusetave të betonit për realizimin e kucjeve individuale (shtëpiake) dhe komerciale.				
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e pusetave të betonit të identifikuar, për vendosjen e Ujëmatsëve të konsumatorëve Ø800mm, h=300 mm	copë	60.00	50.00 €	3,000.00 €

4.1	Materiali, transporti dhe vendosja e konteve të betonit të parafabrikuar, Ø800/600, h= 500 mm	copë	60.00	10.00 €	2,400.00 €
4.2	Materiali, transporti dhe vendosja e kapakeve të pozuar Ø500mm, përfshirë edhe korinzen, tip C250 në përputhje me normat EN 124. Pusetat vendosen brenda oborrit të shpëtvetrugës ose trotuar	copë	60.00	20.00 €	1,200.00 €
Gjithsej: Pos IV					6,600.00 €

5	Testimi dhe dezinfektimi i gypit				
5.1	Testimi i gypit				
5.1.1	Me përthithjen e montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypsjellësit në presion provues sipas ndërzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës. Logaria në m ² të gypsjellësit të testuar.	m ²	60.00	2.00 €	120.00 €
5.1.2	Dezinfektimi i gypsjellësit				
5.1.2.1	Para bllokimit në pane të gypsjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të mbledhura të diçenë të kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës. Logaria në m ² të gypsjellësit të dezinfektuar.	m ²	60.00	2.00 €	120.00 €
Gjithsej: Pos V					240.00 €

REKAPITULLIMI [C]

I	PUNET PREGADITORE	360.00 €
II	PUNET FURNIZUESE PE-100	680.00 €
III	PUNET FURNIZUESE I. Gypa PE-100	600.00 €
IV	PUSHTAT PËR KONSUMATOR	6,600.00 €
V	Testimi dhe dezinfektimi i gypit	240.00 €
TOTALI [C] ME TVSH		8,480.00 €

10 KUBËZIMI I RRUGËS ME KUBËZA BETONI

I	PUNIMET PARAPREGADITORE				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)

1.1	Gidryerja, gërmimi dhe largimi i dhent të kat III -V Me makinat nderimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terent me rampjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuara në projekt sipas kushteve teknike dhe përcjellshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dhent të gërmuar në deponia të cilën e cakton niveu afërori . Llog m3 me të	m ²	985	0.20	197.00 €
1.2	Plashtëkim i fundit rruges pas përfundimit të gërmimit duke dhënë rampen e sakta sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqer reale të plashtëkuar Llog ne m2	m ²	985	0.20	197.00 €

Gjithsej: Pos I 394.00 €

II	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror (Fraksion 0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t = 20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastrur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
2.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t = 20cm	m3	187.95	10.00 €	1,879.50 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me material guror nga gurit të thyer (fraksion 0-32) mm, me trashësi të shtresës t = 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastrur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2 Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
2.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t = 10 cm	m3	93.95	10.00 €	939.75 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës trafikuese me çere të imët nga gurit të thyer (fraksion 0-4mm, t.e trashësi të shtresës t = 5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 500 kg/cm2 . Squrimi : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
2.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t = 5 cm	m3	46.99	10.00 €	469.88 €
Gjithsej: PosII					3,289.13 €

III	PUNIMET E MBISTRUKTURES RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, floqaritur te gjitha perimetet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, dhe forma e pjomechis se kubezave, kompetenc e percaktuar nga investitori. Ne qmimi te parashfzet edhe furnizimi, transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugeve ne sipërfaqen e ciles eshte e kubezuar. Vërejtje : Rruga e cila kubezohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcim i kubezave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës për gjatë perimetri të rrugës.

3.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubezave 1' x 8 cm duke floqaritur në qmimi edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m2	1250.00	11.00 €	13.750.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pusefave me shtresën finale të kubezave, koka përforcohen me beton arme, inkastrohet anaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 6011.1 (qendroshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m ² të rrugëve të kubezuara, Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusefave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusefat po janë mbuluar me zhavorr apo asfaltë.	m ²	246.00	0.50 €	123.00 €
Gjithsej: Pos III					13.873.00 €

REKAPITULLIMI [D]

I	PUNIMET PARAPREGADITORE	394.00 €
II	PUNIMET E MBUSHJES (LAMPONI)	3.289.13 €
III	PUNIMET E MBISHTRIK TURES RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-	13.873.00 €
TOTALI [D] ME TVSH		17.556.13 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM

A	REKAPITULLIMI I PUNIMEVE [A]	43.675.79 €
B	REKAPITULLIMI I PUNIMEVE [B]	11.209.68 €
C	REKAPITULLIMI [C]	8.489.00 €
D	REKAPITULLIMI [D]	17.556.13 €
GJITHËSËJT TOTALI TVSH		80.871.59 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM KUBEZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRCJELLËSE NË BROD


1	1. REKAPITULLIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 1 :	1,274.19 €
	2. REKAPITULLIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 2 :	4,163.40 €
	3. REKAPITULLIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 3 :	1,650.87 €
	4. REKAPITULLIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 4 :	2,278.12 €
	5. REKAPITULLIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 5 :	689.41 €
	6. REKAPITULLIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 6 :	4,615.68 €
	7. REKAPITULLIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 7 :	1,508.88 €
	8. REKAPITULLIMI - KUBEZIMI RRUGËS AKSI 8 :	1,183.37 €

	9. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 9 :	2,606.85 €
	10. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 10 :	805.78 €
	11. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 11 :	2,932.52 €
	12. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 12 :	8,102.36 €
	13. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 13 :	870.91 €
	14. REKAPITULIMI - KUBEZIMI RRUGES AKSI 14 :	620.87 €
II	RREGULLIMI I PRONIT ME KANAL TE HAPUR NGA BA, L=110.98 m-	17,819.61 €
III	RREGULLIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK TE RRUGA E SHKOLLES L=51.24	14,673.43 €
IV	RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT-SHINTINICA	80,871.59 €
	TOTALI ME TVSH	146,667.84 €





Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality



- Kryetari i Komunës

Nr. 400/01-11688/24

Dt. 23.05.2024

Dragash

Kryetari i Komunes, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr. 03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës, si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik/Nr. A01, nxjerr:

V E N D I M

Caktohet menaxheri i kontrates dhe mbikqyesi në realizimin e kontrates •016•Kubëzimi i rrugëve në rruget Peto Mahallal, Shokovci, Lika dhe rregullimi i prronit rruga Xhonjet në fshatin Brod (projekt dy vjeqar) me numër identifikues: 621-24-3708-5-2-1, dhe nr. të mbrendshem 621-2024-016-521.

Xhylbehar Taipi -caktohet menagjer i kontrates,

Bean Haxhiasani-Mbikqyres i drejteperdrejt i menagjerit te kontrates

Menaxheri i kontrates, obligohet që të hartojë një plan të menaxhimit të Kontrates, duke përdorur formularin standard të miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e të dy paleve (Menaxherit të Kontrates së AK dhe Menagjerit të Kontrates së OP) para inicimit të zbatimit të kontrates dhe një kopje të nënshkruar të planit për menaxhimin e kontrates do ta përcjellë tek departamenti i prokurimit.

1. Menagjeri i kontrates e menagjon kontraten deri në pranimin e plote të punëve të kërkuara kontraktuara, respektivisht deri në përfundimin e kontrates.
2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit



Kryetari i Komunës:

Beqir Xheladini

Vendimi u dërgohet: menagjerit të projektit,
Mbikqyresit të kontrates,
Zyres së Prokurimit,
Drejtorit të Drejtorisë përkatëse,
Arkivit të Komunes (kryetarit).



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **126119**

Për **KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Niki - GD SH.P.K. & Niki 999 SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **•016•Kubëzimi i rrugëve në rruget Peto Mahallal,Shokovci,Lika dhe rregullimi i prronit rruga Xhonjet në fshatin Brod (projekt dy vjeçar).**

Nr. prokurimit: 621-24-3708-5-2-1 , Nr. brendshëm: 621-2024-016-521

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **14,666.78€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **14,666.78€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 521 ditë kalendarike prej **27.05.2024** deri më **30.10.2025**

Data lëshimit: 27.05.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **126119**

Kontraktuesi

Emri	Niki - GD SH.P.K. & Niki 999 SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Lirim Sadikaj
Adresa	Restelicës
Nr i Biznesit	810085755
Telefoni	029811361

Përfituesi

Emri	KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI
Adresa	DRAGASH

Garantuesi

Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices

Shuma Siguruar	14,666.78
Periudha Sigurimit	27.05.2024 - 30.10.2025
Primi	376.84
Tvsh	67.83
Primi Bruto	444.67
Data e lëshimit	27.05.2024 13:33

Aktiviteti Ekonomik:

•016•Kubëzimi i rrugëve në rruget Peto Mahallal,Shokovci,Llka dhe rregullimi i prronit rruga Xhonjet në fshatin Brod (projekt dy vjeqar).

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
2. Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Bajram Fazliu - 1940



Përfaqësuesi i të siguruarit
Lirim Sadikaj

L. Sadikaj