

KONTRATË

03 Nr. Br. 400-13603
21-08 20 25
Dragash Date: 21.08.2025.

Numri i kontratës:¹ 621-25-6222-5-2-1/C1038

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik GASHI 3 ING SH.P.K.; LIMITPROJECT SH.P.K., Nebih Hodo Kuqi, Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

051-Kubëzimi i rrugëve Gorni Most, Visok Zavor, Rice, Ravnishte mahalla, dhe sanimi i kanalizimit Tyrbe dhe Podselo në fshatin Restelice-Projekt dy vjeçar me numër identifikues: 621-25-6222-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2025-051-521.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: KUBËZIMI I RRUGËVE A=2000 m2 KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 2 KUBËZIMI I RRUGËVE NË FSHATË KUBËZIMI I RRUGËS 600m2 KUBEZIMI I RRUGES GROT-340 KUBËZIMI I RRUGES (VISOK ZAVOR) KUBËZIMI I RRUGES -RAJKOVA KUBËZIMI I RRUGEVE SIPAS NEVOJES NE FSHATIN RESTELICE KUBËZIMI I RRUGES -SABANOVA QESHMA KUBËZIMI I RRUGES -KRAJNA

No.	Lot
1	051-Kubëzimi i rrugëve Gorni Most, Visok Zavor, Rice, Ravnishte mahalla, dhe sanimi i kanalizimit Tyrbe dhe Podselo në fshatin Restelice-Projekt dy vjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 285,518.70 €; (dyqind e tetedhjetë e pesë mij e peseqind e tetemdhjetë Euro e shtatedhjetë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës. 4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij. 4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye. 4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Fadil Sinani
Pozita:	U-D-zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	21.08.2025.
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Grup i Operatorëve Ekonomik GASHI 3 ING SH.P.K.; LIMITPROJECT SH.P.K., Nebih Hodo Kuqi, Suharekë
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	21.08.2025
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 621-25-6222-5-2-1/C1038

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të reziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishje ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34

Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35

Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39**Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40**Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41**Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**Neni 42****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e shpreh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuhët në përdorim zyrtarë - shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose 28,551.87 € me validitet prej 30 ditëve pas kompletimit të kontratës, ose deri me date 20.12.2026
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës. Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 5 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : Pesë ditë pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Përfundimi i punëve bëhet sipas planit të menaxhimit të kontratës - 20.11.2026
Dëmet e likuiduara	19.1	Norma e dëmeve të likuiduara është 0.25 % e Çmimit final të Kontratës në ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10% të çmimit final të kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahet nga ana e kontraktuesit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së punëve do të bëhet në momentin e dorëzimit që janë lëndë e kësaj kontrate, nga Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit të punëve – i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të

		Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i punëve-shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit të punëve - të Autoritetit Kontraktues. Xhylbehar Taipi -caktohet udheheqes I ekipit menagjues te kontrates, nga AK Dreni Myrtezani-anetar I ekipit, Ardit Kalanderi-anetar I ekipit Bean Haxhiasani-Mbikqyres I drejteperdrejt I Ekipit menagjues te kontrates nga AK. Menagjer I projektit nga OE eshte:Mehmet Gashi
Pagesat		Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Projektit- situacioneve të aprovuara nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit, pagesa do të kryhet në afate sa më të shkurtë kohor dhe jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës, kurse pjesa tjetër e kontratës do të realizohet pas perfundimit te punimeve te percjellura me raport nga ana e menaxherit te kontrates dhe raportit nga ana e komisionit te pranimit teknik te projektit. Vërejtje: Për vitin 2025 janë paraparë mjete=170,000.00 euro Për vitin 2026 janë paraparë mjete=115,518.70 euro
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk ka pagesë paraprake.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: E vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm. Dokumenti Polisa e sigurimit të kualiteti e lëshuar nga një Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës 10 % vleren e pergjithëshme të kontratës, me afat validiteti për prej 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen] .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do të tentojnë që ti zgjidhin mosmarrëveshjet në mënyrë miqësore. Sapo te shfaqet ndonjë mosmarrëveshje palët do ta njoftojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e mosmarrëveshjes dhe do ti sugjerojnë palës tjetër mbi

		variantin e zgjidhjes së kësaj mosmarrëveshje.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<i>[shëno te dyja]</i> a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në gjykatën Komeriale në Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë.

Kubëzimi Restelice

Gashi 3 Jy

Kubëzimi i rrugëve Gomi Most, Visok Zavor, Rice, Ravnište mahalla, dhe sanitar i kanalizimit Tyrbe dhe Podselo në fshatin Restelice (projekt dy vjeçar)	(projekt)
--	-----------

RIKONSTRUKTIMI I RRUGËVE ME KUBËZË TE SHKOLLA					
KUBËZIMI I RRUGËS A=2200 m2					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurisë punës në mjetele sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
PUNËT PREGADITORE					
1					
1.1.1	Shënimet i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m2	m2	2200.00	0.20 €	440.00 €
1.1.2	Shënimet dhe incizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m2	m2	2200.00	0.20 €	440.00 €
1.1.3	Prerja, demontimi dhe demolimi i kubëzave ekzistuese, skajore, trotuare, materiale tjera inerte, dhe bartja e materialit të demoluar deri në lokacionin e përcaktuar nga Organi Mbikqytës deri në 10 km largësi deri në depozitë e përcaktuar për materiale inerte. Llog për m3	m2	2200.00	0.50 €	1,100.00 €
Gjithsej: Pos 1					1,980.00 €
PUNIMET TOKËSORE					
2					
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi ierenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të gërmuar në depozitë të cilën e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
1.2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	634.48	1.00 €	634.48 €
1.2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	181.28	1.50 €	271.92 €
1.2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	90.64	2.00 €	181.28 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtrësat e tamponit Llog me të gjitha shpenzimet	m2	2200.00	1.00 €	2,200.00 €
Gjithsej: Pos 2					3,287.68 €
PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
3					
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrësës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i pajisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	462.00	7.00 €	3,234.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtrësës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pajisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të rritohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t= 10 cm	m3	231.00	8.00 €	1,848.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës rrugës me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtrësës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të rritohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	115.50	9.00 €	1,039.50 €
Gjithsej: Pos 3					6,121.50 €
PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
4					
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d=8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filetit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përdorimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.					
1.4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rere (filer)	m2	2200.00	22.00 €	48,400.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim. (15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m3	130.00	12.00 €	1,560.00 €



1.4.3	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kockave të pusetave me shtresën finale të kubëzave, koka përfshihen me beton armë, inkastohet meza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T i qendrashme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m' të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje: Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit, për shkak se pusetat po janë mbuluar me zhavor apo kubëza.	Copë	6.0	200.00 €	1,200.00 €
Gjithsej: Pos 4					51,160.00 €

I. REKAPITULIMI - RIKONSTRUKTIMI I RRUGËS ME KUBEZA

1.1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	1,980.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	3,287.68 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	6,121.50 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	51,160.00 €
TOTALI ME TVSH			62,549.18 €

II DRENAZHIMI/TRAJTIMI I UJËRAVE ATMOSFERIKE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2.1.1	Furnizimi, transporti, kalhupimi dhe punimi i pusetës shëritore (Reshetkë), të punuar nga betoni armë C-20/25 me dim 0.30 x 0.5 x 30m me trashësi të mureve t=12 cm për kullimin e ujërave atmosferike të cilë rrjedhin përgjatë rrugës së kubëzuar në mes të rrugës, me dimensione sipas detalit teknike të perishire në projekt, në qmim llogaritet edhe vendosja e griles metalike nga Giza me peshë rezistuese 60 T me dim 0.3x30m. Llog në m' me të gjitha shpenzimet.	m'	25	200	5,000.00 €
Gjithsej:					5,000.00 €

A. REKAPITULIMI I RIKONSTRUKTIMIT RRUGËVE

I.	KUBËZIMI I RRUGËS A=2200 m2	62,549.18 €
II.	DRENAZHIMI/TRAJTIMI I UJËRAVE ATMOSFERIKE	5,000.00 €
TOTALI ME TVSH		67,549.18 €


B KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 2					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokadt, Kompania punë kryese është përgjegjëse për t'i marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjete sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetin e saj. Çdo dëmtim të instancave nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1 PUNËT PREGADITORE					
1.1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m2	m2	1800.00	0.20 €	360.00 €
1.1.2	Shënim dhe incizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m'	m2	1800.00	0.20 €	360.00 €
Gjithsej: Pos 1					720.00 €
2 PUNIMET TOKËSORE					
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t=20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të gërmuar në deponin të cilën e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
1.2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	995.00	1.00 €	995.00 €
1.2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	284.00	1.50 €	426.00 €
1.2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	142.00	2.00 €	284.00 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tamponit Llog me të gjitha shpenzimet	m2	1800.00	1.00 €	1,800.00 €
Gjithsej: Pos 2					3,505.00 €
3 PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					

1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20 cm	m3	378.00	7.00 €	2,646.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës me materialin guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastrur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t= 10 cm	m3	189.00	8.00 €	1,512.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrugës me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sëparmi: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	94.50	9.00 €	850.50 €
Gjithsej: Pos 3					5,008.50 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C-30/37, d=8cm forma e gjeometris së kubëzave, kompetenc e përcaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruesat prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përdorimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësi e rrugës të shprehur në m2 në dy anë të rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.					
1.4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m2	1800.00	22.00 €	39,600.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	920.00	12.00 €	11,040.00 €
Gjithsej: Pos 4					50,640.00 €

B. REKAPITULIMI -KUBEZIMI I RRUGËS AKSI 2 :

1.1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	720.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	3,505.00 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	5,008.50 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	50,640.00 €
TOTALI ME TVSH			59,873.50 €

C. KUBEZIMI I RRUGËVE NË FSHATË					
KUBEZIMI I RRUGËVE 720m2					
POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kyese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet shpalluese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj ,gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m2	m2	720.00	0.20 €	144.00 €
1.1.2	Shënim dhe incizimet gjendeziqe në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj ,gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m'	m2	720.00	0.20 €	144.00 €
Gjithsej: Pos 1				288.00 €	
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dhent të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dhent të gërmuar në deponin të cilen e cakton investitori i log m3 me të gjitha shpenzimet.					
1.2.1	Gërmimi me dorë (70%)	m3	207.65	1.00 €	207.65 €
1.2.2	Gërmimi me makineri (20%)	m3	59.33	1.50 €	88.99 €
1.2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	29.66	2.00 €	59.33 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	720.00	1.00 €	720.00 €
Gjithsej: Pos 2				1,075.97 €	
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastrur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkyese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					



1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugë me gurë të thyer fraksion 0-63 mm, t=20cm	m3	151.26	7.00 €	1,058.80 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin guror nga gurit të thyer fraksion 0-32 mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruar. Materiali i përdorur duhet të jetë i pajisur me ateste paraprirake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tel. menaxheri kontratës.					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugë me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t= 10 cm	m3	75.60	8.00 €	604.80 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rratshuese me rreze të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruar deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Shqyrim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugë me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	37.80	9.00 €	340.20 €
Gjithsej: Pos 3					2,003.40 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d=8cm forma e gjeometris se kubëzave, kompetenc e percaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifit edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugeve ne sipërfaqen e cila eshte e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka garë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shpërndar në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
1.4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m2	720.00	22.00 €	15,840.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m'	110.00	12.00 €	1,320.00 €
Gjithsej: Pos 4					17,160.00 €

C. REKAPITULIMI - KUBEZIMI I RRUGËVE NË ESHATË :

1.1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	288.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	1,075.97 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	2,003.40 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-	Gjithsej: Pos 4	17,160.00 €
TOTALI ME TVSH			20,527.37 €

D KUBEZIMI I RRUGËS 600m2					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjete sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatim punimet. Llog në m2	m2	600.00	0.20 €	120.00 €



1.1.2	Shënim dhe inçizimet gjendëzike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet Llog në m ²	m ²	600.00	0.20 €	120.00 €
Gjithsej: Pos 1					240.00 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dhent të kat III-V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përshihet edhe nivelizimi terrenit me tanjet e dhentëve duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuara në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dhentëve të gërmuar në deponim të cilën e cakton investitori Llog në m ³ me të gjitha shpenzimet.					
1.2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m ³	173.01	1.00 €	173.01 €
1.2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m ³	49.34	1.50 €	74.16 €
1.2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m ³	24.72	2.00 €	49.44 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tamponit Llog me të gjitha shpenzimet	m ²	600.00	1.00 €	600.00 €
Gjithsej: Pos 2					896.61 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					
1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m ³	126.00	7.00 €	882.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me material guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t= 10 cm	m ³	63.00	8.00 €	504.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrugëve me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-1mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m ³	31.50	9.00 €	283.50 €
Gjithsej: Pos 3					1,669.50 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C-30/37, 4-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashihet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fagave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në mure kur nuk ka gurë skajor përdorimi i kubëzave bëhet me beton në tërësi gjatësinë e rrugës të shprehur në m ² në dy anët e rrugës për gjatësinë perimetri të rrugës.					
1.4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave me vrima, në rrugën me pjerësi mbi 14% për të mundësuar lërkimin e trotave automjeteve, kubëzat duhet të jenë si në foto:	m ²	600.00	22.00 €	13,200.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m ³	190.00	12.00 €	2,280.00 €
Gjithsej: Pos 4					15,480.00 €
D. REKAPITULIMI - KUBËZIMI I RRUGËS 600m ²					
1.1	PUNËT PREGADITORE		Gjithsej: Pos 1		240.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE		Gjithsej: Pos 2		896.61 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)		Gjithsej: Pos 3		1,669.50 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-		Gjithsej: Pos 4		15,480.00 €
TOTALI ME TVSH					18,286.11 €



MUR I MBROJTËS L= 50 m					
PUNËT PARAPREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Luçizimi i terrenit si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m ²	50.00	1.00 €	50.00 €
Gjithsej 1.1:					50.00 €
PUNËT TËKËSORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- VI-të Me makina ndërtimore në vendet e projektuar si dhe transporti i materialit të gërmuar në deponi deri në 15 km. llog. në m ³	m ³	70.00	1.00 €	70.00 €
	Gërmimi me makineri (70%)	m ³	14.00	1.50 €	21.00 €
	Gërmimi me dorë (20%)	m ³	7.00	2.00 €	14.00 €
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së themelit të murit me ngjeshmeri 30MN/m ²	m ²	50.00	1.00 €	50.00 €
2.3	Sigurimi i gropës ndërtimore nga rrëshqitja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m ²	50.00	1.00 €	50.00 €
Gjithsej 1.2:					205.00 €
PUNËT E MBUSHJES					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror .Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibres deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv= 650 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastrur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kesaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nën bazën e themelit me trashësi t=25cm me ngjeshmeri 50MN/m ² . llog. Në m ³	m ³	12.50	7.00 €	87.50 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe mbushja mbreta murit me zhavorr të pastër të lumit 63 mm në tere lartësi e murit me h=50 cm. llog. Në m ³	m ³	12.00	7.00 €	84.00 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit të dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit . llog. Në m ³	m ³	52.00	3.00 €	156.00 €
3.4	Gyp PVC Ø 70 mm për kullim në murin e betuar në çdo 2.0 m ,zig zak.	m ³	50.00	2.00 €	100.00 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja mbreta murit me material guror natyror, guret jo me të mëdhenjë se 150mm, në tere lartësi e murit me ngjeshje në çdo 30cm. llog. Në m ³	m ³	13.00	10.00 €	130.00 €
Gjithsej 1.3:					557.50 €
PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve të murit mbrojtës nga betoni i thjeshtë C12/15 me trashësi 8 cm, në çmim të flogaritit vendosja e pahive dhe mirëmbajtja e betonit. Sipas detalit të dhënë. llog në m ²	m ³	5.00	100.00 €	500.00 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve të murit mbrojtës nga betoni i armuar C25/30 me additive papërshkueshem nga uji në thellësi h=0.7cm dhe gjerësi b= 1.50m ,në çmim të flogaritit vendosja e pahive, fugat e dilatatimit në çdo 6.0 m, dhe mirëmbajtja e betonit. Sipas detalit të dhënë.	m ³	30.00	130.00 €	3,900.00 €
4.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës dhe trashësi të ndryshuar nga betoni i armuar C30/37 me additive papërshkueshem nga uji.Në çmim të flogaritit vendosja e pahive, fugat e dilatatimit çdo 6 m. Sipas detalit të dhënë.	m ³	24.00	170.00 €	4,080.00 €
Gjithsej 1.4:					8,480.00 €



PUNË E ARMATURËS					
V					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
5.1	Furnizimi, transporti, përcjellja dhe montimi i armaturës së brinjëzuar S-400/500si dhe vendosja e sajë në vendin e caktuar për themele dhe murin mbrojtës. Sipas detajit të dhënë L.log në kg	kg	2,600.00	1.10 €	2,860.00 €
			Gjithsej 1.5:		2,860.00 €

RIKAPITULIMI - MURI MBROJTËS					
E					
I	PUNËT PARAPREGADITORE				50.00 €
II	PUNËT TOKËSORE				205.00 €
III	PUNËT E MBUSHJES				557.50 €
IV	PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES				8,130.00 €
V	PUNËT E ARMATURËS				2,860.00 €
	TOTALI me TVSH				12,152.50 €

KANALIZIMI					
F					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1	Identifikimi i trasës dhe barta e elementeve nga projekti në trasë, dhe përpilimi i dokumentacioneve përkatëse.	cope	1.00	500.00	500.00
2	Demolimi vijor i kubezave me gjerësi deri 1 m në rrugët e shtruarar me kubeza ku do të instalohet rrjeti i kanalizimit fokal si dhe depozitimi i tyre në një vend të përkoshëm. Në rast se punëkryesi gjatë demolimit të kubezave demton ato është i obliguar që të furnizojë, transportojë, kubezat dhe të zavendosoj ato dhe ta kthejë terrenin në gjendje të më parshme. L.log m ² .	m ²	50	2.00	100.00
3	Germimi i dheut të kategorisë së III-V me makineri dhe me dore për hapjen e kanalit dhe mbylljen e tij pasi të jenë vendosur gypat si dhe largimi i teperte i dheut deri në deponime publike me të afërte.	m ³	100	2.00	200.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi gypave të brinjëzuar nga polietileni. Montimi sipas standardeve dhe udhëzimeve në projekt. PESN4 Ø500mm.	m'	50	30.00	1,500.00
5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit nën dhe mbi gypat e kanalizimit me një shtresë prej d=70 cm	m ³	35	15	525.00
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave Ø 800 mm nga Betoni i armuar MB-30 për ndërtimin e pushtave, llogarit me të gjitha elementet e nevojshme duke përfshirë dhe montimin e kupolave (konusave) me të gjitha punimet. Lartësia e pushtave së bashku me kupolat dhe kapaket h=2.0m				
	Gypat Ø800 mm	cope	2.00	80	160.00
	Kupolat Ø800/700/600 mm	cope	2.00	75	150.00
7	Furnizimi transporti montimi i kapakëve/Grillave prej Profileve metalike t ptoia të kombinuara sipas detajit konstruktiv të prezantuar 600x600, për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmurësë C-25/30 Konform standardit EN124. L.log në cope	cope	2.00	180.00	360.00
8	Ndërtimi i bazamenteve të pushtave sipas detajit nga Betoni i Armuar me armaturë sipas specifikacionit në projekt me të gjitha punimet e nevojshme. Trashësia e Plakes d=20 cm	m ³	0.5	500.00	250.00
9	Sigurimi i kanaleve gjatë punimeve me pahit adekuate, si dhe marrja e masave të tjera të domodoshme për siguri.	m'	50	2.00	100.00
10	Transporti dhe montimi i kubezave të magazinuara pas përfundimit të kanalizimit. Në çmimi kalkulohet furnizimi dhe ngjeshja shtresa e zhavorit 0-31.5 - r= 20 cm, po ashtu 0-16 mm- r= 10 cm në zonën për 1 m ku janë zhvendosur (demoluar) kubezat. Montimi i kubeza të betonit në zonën e parapregaditur, me makineri vibruese si dhe mbushja e fngave me rere të fute. L.log m ²	m ²	50	25.00	1,250.00
11	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	50	1	50.00
	TOTALI ME TVSH:				5,145.00 €



KUBEZIMI I OBORRIT TË SHKOLLËS FILLORE 100m ²					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me njetet sinjalizuese para fillimit të punës, nëqëfarë zonën ku do të zhvilloj aktivitetin e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
PUNËT PREGADITORE					
1					
1.1.1	Shënimet i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet .Llog në m ²	m ²	100.00	0.20 €	20.00 €
1.1.2	Shënimet dhe incizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet .Llog në m ²	m ²	100.00	0.20 €	20.00 €
Gjithsej: Pos 1				40.00 €	
PUNIMET TOKËSORE					
2	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ranjet e dulura duke përfshirë elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut të gërmuar në deponim të cilën e cakton investitori .Llog m ³ me të gjitha shpenzimet.				
1.2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m ³	28.84	1.00 €	28.84 €
1.2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m ³	8.24	1.50 €	12.36 €
1.2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m ³	4.12	2.00 €	8.24 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m ²	100.00	1.00 €	100.00 €
Gjithsej: Pos 2				149.44 €	
PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m ³	21.00	7.00 €	147.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 .					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31,5 mm , t= 10 cm	m ³	10.50	8.00 €	84.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rreze të linet nga gurit të thyer fraksion 0-1mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m ³	5.25	9.00 €	47.25 €
Gjithsej: Pos 3				278.25 €	
PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasës C 30/37 , d=8cm forma e gjeometrisë së kubëzave ,kompetenc e përcaktuar nga Investitori.Në çmim të parashfytë edhe Furnizimi,transporti dhe shpendarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve me sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.				
1.4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m ²	100.00	22.00 €	2,200.00 €
1.4.2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e rigollave të paratëbikuara nga betoni MB-30,me dimensione (10x33x12)cm me të gjitha punimet dhe materialet tjera adekuate për zhvillimin e këtyre punimeve.	m ³	15.00	12.00 €	180.00 €
Gjithsej: Pos 4				2,380.00 €	

G. REKAPITULIMI - KUBEZIMI I OBORRIT TË SHKOLLËS FILLORE 100m² :

1.1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	40.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	149.44 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	278.25 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-	Gjithsej: Pos 4	2,380.00 €
TOTALI ME TVSH			2,847.69 €

KUBEZIMI I RRUGËS GROT-1 340m ²					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)

të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të votën financiare

PUNËT PREGADITORE					
1					
1.1.1	Shënimet i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m2	m2	340.00	0.20 €	68.00 €
1.1.2	Shënimet dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m'	m2	340.00	0.20 €	68.00 €
Gjithsej: Pos 1					136.00 €

PUNIMET TOKËSORE					
2	Çerçyca, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t=20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përshihet edhe nivelizimi terent me ranjet e duhura duke përfshir edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te gërmuar ne deponin te cilen e cakton investitori .Llog m3 me të gjitha shpenzimet				
1.2.1	Gërmimi me dore (70%)	m3	98.06	1.00 €	98.06 €
1.2.2	Gërmimi me makineri (20%)	m3	28.02	1.50 €	42.02 €
1.2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	14.01	2.00 €	28.02 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	340.00	1.00 €	340.00 €
Gjithsej: Pos 2					508.10 €

PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve .Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	71.40	7.00 €	499.80 €
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	35.70	8.00 €	285.60 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rratësuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	17.85	9.00 €	160.65 €
Gjithsej: Pos 3					946.05 €

PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasi C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompeteur e përcaktuar nga Investitori.Në çmim të parashitet edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugeve ne sipërfaqen e cila është e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.				
1.4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë(filer)	m2	340.00	22.00 €	7,480.00 €
Gjithsej: Pos 4					7,480.00 €

II. REKAPITULIMI - KUBËZIMI I RRUGËS GROF-I 340m²			
1.1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	136.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	508.10 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	946.05 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-	Gjithsej: Pos 4	7,480.00 €
TOTALI ME TVSH			9,070.15 €

KUBËZIMI I RRUGËS (RAJKOVA)					
POS	Pershtikimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njesi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të votën financiare					

[Signature]
[Stamp: SH. P.K. SH. P.K.]

PUNËT PREGADITORE					
1.1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet .Llog në m2	m2	300.00	0.20 €	60.00 €
1.1.2	Shënim dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet .Llog në m'	m'	300.00	0.20 €	60.00 €
Gjithsej: Pos 1					120.00 €
PUNIMET TOKËSORE					
Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dhent të kat III-V Me makina ndërtimore në vendet e projektuar për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t= 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ranjet e dhutura duke përfshirë edhe elementet tjera perçeluese të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dhent të gërmuar në deponim të cilën e cakton investitori i log m3 me të gjitha shpenzimet.					
1.2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	85.52	1.00 €	86.52 €
1.2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	24.72	1.50 €	37.08 €
1.2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	12.36	2.00 €	24.72 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	300.00	1.30 €	390.00 €
Gjithsej: Pos 2					448.32 €
PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	63.00	7.00 €	441.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	31.50	8.00 €	252.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrugëve me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	15.75	9.00 €	141.75 €
Gjithsej: Pos 3					834.75 €
PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni , llogaritur të gjitha punimet e nevojshme , nga betoni i klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave ,kompetencë e përcaktuar nga investitori.Në çmim të parashifit edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vrejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përfundimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
1.4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m2	300.00	22.00 €	6,600.00 €
Gjithsej: Pos 4					6,600.00 €

I. REKAPITULIMI - KUBËZIMI I RRUGËS (RAJKOVA) :

1.1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	120.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	448.32 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	834.75 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-	Gjithsej: Pos 4	6,600.00 €
TOTALI ME TVSH			8,003.07 €

J. KUBËZIMI I RRUGËS (VISOK ZAVOR)

POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
-----	--------------------------	--------	-------	-------------------------	-------------------------

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punës, nëqë të zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

PUNËT PREGADITORE					
1.1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet .Llog në m2	m2	150.00	0.20 €	30.00 €
1.1.2	Shënim dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet .Llog në m'	m'	150.00	0.20 €	30.00 €

		Gjithsej: Pos 1		60.00 €	
PUNIMET TOKËSORE					
2	Gjerëzia, gjerësinë dhe lartësi të kat III V Me makina ndërtimore në vendet e projektuar për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t= 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terasit me ranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detajeve teknike. Lartësi dhe gjatësi të gjerëzimit të depozitave të cilin e cakton investitori 1 log m3 me të gjitha shpenzimet				
1.2.1	Gjermimi me makineri (70%)	m3	43.26	1.00 €	43.26 €
1.2.2	Gjermimi me dorë (20%)	m3	12.36	1.50 €	18.54 €
1.2.3	Gjermimi me çekan (10%)	m3	6.18	2.00 €	12.36 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tamponit 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	150.00	1.00 €	150.00 €
Gjithsej: Pos 2				224.16 €	
PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shprese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.				
1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	31.50	7.00 €	220.50 €
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shprese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t= 10 cm	m3	15.75	8.00 €	126.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rratshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shprese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	7.88	9.00 €	70.88 €
Gjithsej: Pos 3				417.38 €	
PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d=8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashihet edhe: Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vrejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërësi gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.				
1.4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m2	150.00	22.00 €	3,300.00 €
Gjithsej: Pos 4				3,300.00 €	

1. REKAPITULIMI - KUBËZIMI I RRUGËS (VISOK ZAVOR)

1.1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	60.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	224.16 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	417.38 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-TOTALI ME TVSH	Gjithsej: Pos 4	3,300.00 €
		4,001.54 €	

K KUBËZIMI I RRUGËVE SIPAS NEVOJES NË FSHATIN RESTELICE

POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njesi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me njetet sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetit e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
PUNËT PREGADITORE					
1					
1.1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet 1 log në m2	m2	250.00	0.20 €	50.00 €
1.1.2	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet 1 log në m'	m2	250.00	0.20 €	50.00 €
				Gjithsej: Pos 1	
2	PUNIMET TOKËSORE				



Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dhutë të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përshihet edhe nivelizimi i terrenit me ranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera për përcjellje të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dhutë të gërmuar në deponinë të cilën e cakton investitori . Llog m3 me të gjitha shpenzimet.

1.2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	72.10	1.00 €	72.10 €
1.2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	20.60	1.50 €	30.90 €
1.2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	10.30	2.00 €	20.60 €
1.2.4	Plasifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	250.00	1.00 €	250.00 €
Gjithsej: Pos 2					373.60 €

3 PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,fraksion (0-63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet të jetë i patsur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	52.50	7.00 €	367.50 €
-------	--	----	-------	--------	----------

Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i patsur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	26.25	8.00 €	210.00 €
-------	--	----	-------	--------	----------

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sfarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	13.13	9.00 €	118.13 €
Gjithsej: Pos 3					695.63 €

4 PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni , llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 , d-3% m formë e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e përcaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave me sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vrejtje : Ruga e cila kubëzohet në teresi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përfundimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.

1.4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë(filer)	m2	250.00	22.00 €	5,500.00 €
Gjithsej: Pos 4					5,500.00 €

K. REKAPITULIMI - KUBËZIMI I RRUGËVE SIPAS NEVOJES NË PSHATIN RESTELICE:

1.1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	100.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	373.60 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	695.63 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-	Gjithsej: Pos 4	5,500.00 €
TOTALI ME TVSH			6,669.23 €

L KUBËZIMI I RRUGËS (KRAJNA)

POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
-----	--------------------------	--------	-------	-------------------------	-------------------------

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëqytet zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Cdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

PUNËT PREGADITORE					
1.1.1	Shënimi i kantierit me shenja reziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m2	m2	180.00	0.20 €	36.00 €
1.1.2	Shënimi dhe fuçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m'	m2	180.00	0.20 €	36.00 €
Gjithsej: Pos 1					72.00 €

PUNIMET TOKËSORE

Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dhutë të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përshihet edhe nivelizimi i terrenit me ranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dhutë të gërmuar në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog m3 me të gjitha shpenzimet.



1.2.1	Germimi me makine (20%)	m3	51.91	1.00 €	51.91 €
1.2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	14.83	1.50 €	22.25 €
1.2.3	Germimi me çeliku (10%)	m3	7.42	2.00 €	14.83 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tamponit. 1 log me të gjitha shpenzimet	m2	180.00	1.00 €	180.00 €
Gjithsej: Pos 2				268.99 €	
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	37.80	7.00 €	264.60 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, nga materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t=10 cm	m3	18.90	8.00 €	151.20 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrathuese me rreze të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t=5 cm	m3	9.45	9.00 €	85.05 €
Gjithsej: Pos 3				500.85 €	
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, floqaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37, d=8cm forma e gjeometris së kubëzave, kompetenc e paracaktuar nga investitori. Në çmim të parashfaqet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë shqort përforçimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
1.4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave duke floqaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m2	180.00	22.00 €	3,960.00 €
Gjithsej: Pos 4				3,960.00 €	

L. REKAPITULIMI - KUBËZIMI I RRUGËS (KRAJINA):

1.1	PUNET PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	72.00 €
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	268.99 €
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	500.85 €
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-	Gjithsej: Pos 4	3,960.00 €
TOTALI ME TVSH			4,801.84 €



KUBËZIMI I RRUGËS (VODENIÇI RIT - SABANOVA CEMSA)					
POS	Përkrahimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me rrejetet sipazituese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore tëqytetarëve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
PUNËT PREGADITORE					
1					
1.1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrazmuktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m ²	m ²	2000.00	0.20 €	400.00 €
1.1.2	Shënimi dhe inçizimet gjedezdhe në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatën punimet .Llog në m ²	m ²	2000.00	0.20 €	400.00 €
Gjithsej: Pos 1					800.00 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gjërëyerja ,gërmimi dhe largimi i dhent të kat III -V Me makina ndërtime në vendet e projektuar për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm . Në këtë pozicion përishtet edhe nivelizimi terrenit me rampjet e dhura duke përditsh edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te gërmuar në deponim te cilen e cakton investitori .Llog në m ³ me të gjitha shpenzimet.					
1.2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m ³	1300.00	1.00 €	1,300.00 €
1.2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m ³	371.00	1.50 €	556.50 €
1.2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m ³	185.00	2.00 €	370.00 €
1.2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës , para se të vendosen shtrësat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m ²	2000.00	1.00 €	2,000.00 €
Gjithsej: Pos 2					4,226.50 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror .Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrësës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindrë vibrujes deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m ³	420.00	7.00 €	2,940.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtrësës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindrë vibrujes.Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m ³	210.00	8.00 €	1,680.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtrësës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindrë vibrujes deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m ³	105.00	9.00 €	945.00 €
Gjithsej: Pos 3					5,565.00 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37 , d=8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e përcaktuar nga investitori.Në çmim të parashitet edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugeve ne sipërfaqen e cila eshte e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përfundimi i kubëzave bëhet me beton në tërësi gjatësin e rrugës të shprehur në m ² në dy anë të rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
1.4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m ²	2000.00	22.00 €	44,000.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m ²	1000.00	12.00 €	12,000.00 €
Gjithsej: Pos 4					56,000.00 €
M. REKAPITULIMI - KUBËZIMI I RRUGËS (KRAJNA):					
1.1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1		800.00 €	
1.2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2		4,226.50 €	
1.3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3		5,565.00 €	
1.4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-	Gjithsej: Pos 4		56,000.00 €	
TOTALI ME TVSH					66,591.50 €



A	KUBËZIMI I RRUGËVE A=2200 m ²	67,549.13 0
B	KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 2	59,474.30 0
C	KUBËZIMI I RRUGËVE NË FSHATË	20,527.37 0
D	KUBËZIMI I RRUGËS 600m ²	18,186.14 0
E	MURI MBROJTËS L= 50 m	12,152.50 0
F	KANALIZIMI	5,145.00 0
G	KUBËZIMI I OBORRIT TË SHKOLLËS FILLORE 100m ²	2,847.69 0
H	KUBËZIMI I RRUGËS GROT 1 340m ²	9,070.15 0
I	KUBËZIMI I RRUGËS (RAJKOVA)	8,003.07 0
J	KUBËZIMI I RRUGËS (VISOQ ZAVOJ)	4,001.54 0
K	KUBËZIMI I RRUGËVE SIPAS NËVOJES NË FSHATIN RESTELICE	6,669.23 0
L	KUBËZIMI I RRUGËS (KRAJNA)	4,201.84 0
M	KUBËZIMI I RRUGËS (VODENICKI RIT -SABANOVA CESMA)	6,659.15 0
	TOTAL ME TVSH	285,518.70

✓ 4001,58
6669,27
✓
✓ 285518,79



Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality



02 - Kryetari i Komunës

Nr. 400/31-19350/25

Dt. 19.08.2025

Dragash

Kryetari i Komunes, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr. 03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës, si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik/Nr. 001/2022 (version I konsoliduar), neni 70.20, nxjerre:

V E N D I M

Caktohet Ekipi për Menagjimin e kontratës dhe mbikqyresit I drejteperdrejte I menagjerit të kontratës në projektin 051-Kubëzimi i rrugëve Gorni Most, Visok Zavor, Rice, Ravnishte mahalla, dhe sanimi i kanalizimit Tyrbe dhe Podselo në fshatin Restelicë-Projekt dy vjeçar me numër identifikues: 621-25-6222-5-2-1, dhe nr. të mbrendshëm 621-2025-051-521.

Xhylbehar Taipi -caktohet udheheqes I ekipit menagjues të kontratës, nga AK

Dreni Myrtezani-anetar I ekipit,

Ardit Kalanderi-anetar I ekipit

Bean Haxhiasani-Mbikqyres I drejteperdrejt I Ekipit menagjues të kontratës nga AK.

Menaxheri I kontratës, obligohet që të hartojë një plan të menaxhimit të Kontratës, duke përdorur formularin standard të miratuar nga KRPP, I cili duhet të nënshkruhet nga ana e të dy paleve (Menaxherit të Kontratës së AK dhe Menagjerit të Kontratës së OP) para inicimit të zbatimit të kontratës dhe një kopje të nënshkruar të planit për menaxhimin e kontratës do ta përcjellë tek departamenti I prokurimit.

1. Menagjeri I kontratës e menagjon kontratën deri në pranimin e plote të punëve të kërkuara-kontraktuara, respektivisht deri në përfundimin e kontratës.
2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit

Kryetari I Komunes:

Bexhet Xheladini



Vendimi u dërgohet: menagjerit të projektit,
Mbikqyresit të kontratës,
Zyres së Prokurimit,
Drejtorisë të Drejtorisë perkatese,



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **142820**

Për **Kuvendi i Komunes Dragash**
(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **GASHI 3 ING SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **051-Kubezimi i rrugeve Gorni Most, Visok Zavor, Rice, Ravnishte mahalla dhe sanimi i kanalizimit Tyrbe dhe Podselo ne fshatin Restelicë - Projekt dy vjecar**
Nr. prokurimit: 621-25-6222-5-2-1 , Nr. brendshëm: 621-2025-051-521

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.
Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **28,551.87€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **28,551.87€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.
Kjo siguri vlenë 487 ditë kalendarike prej **20.08.2025** deri më **20.12.2026**
Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 20.08.2025
Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **142820**

Kontraktuesi	
Emri	GASHI 3 ING SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Arbër Gashi
Adresa	Suharekë, Rruga Nebi Hodo Kuçi, p.n.
Nr i Biznesit	812048818
Telefoni	038349514

Përfituesi	
Emri	Kuvendi i Komunes Dragash
Adresa	Dragash

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	28,551.87
Periudha Sigurimit	20.08.2025 - 20.12.2026
Primi	685.71
Tvsh	123.43
Primi Bruto	809.14
Data e lëshimit	20.08.2025 09:06

Aktiviteti Ekonomik:
051-Kubezimi i rrugëve Gorni Most, Visok Zavor, Rice,
Ravnishte mahalla dhe sanimi i kanalizimit Tyrbe dhe Podselo
ne fshatin Restelicë - Projekt dy vjeçar

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Besnik Hajdini - 4449



Përfaqësuesi i të siguruarit
Arbër Gashi